


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม กรมป่าไม้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๗,๑๒๔,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานวิศวกรรมโครงสร้าง
 - งานสถาปัตยกรรม
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 - งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
 - งานประปา-สุขาภิบาล
 - งานระบบดั่งเพลิง
 - งานระบบรักษาความปลอดภัย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗,๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔ จำนวน ๖ หน้า
 - ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕(ข) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓ แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๔ แบบสรุปรายละเอียด จำนวน ๔๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนศ บัวแก้ว	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอลิสรา ดีบุกคำ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายศักดิ์ดา อินทรลำสมุทร	พนักงานพิทักษ์ป่า ส๓	กรรมการ
๗.๔ นางสาวพัชรมัย ทุมบาล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ



๙๖



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20.00 X 40.00 เมตร

ปริมาณงาน ขนาด 20.00 X 40.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.1 (พนอม) จังหวัดนครพนม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	6,845,186.21	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ค่าขนส่งวัสดุ)	25,892.55	
3	ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์	552,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	7,423,978.76	
	ขอคิดราคากลาง	7,424,000.00	
	ตัวอักษร(เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนศ บัวแก้ว)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอลิสา ดีบุกคำ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา อินทรล้าสมุทร)

พนักงานพิทักษ์ป่า ส3

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชรมัย ทูมบาล)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม

โครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20.00 X 40.00 เมตร

ปริมาณงาน ขนาด 20.00 X 40.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.1 (พนอม) จังหวัดนครพนม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				Factor
1	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม	2,808,149.58	1.3091	3,676,148.61	0%
2	รวมงานสถาปัตยกรรม	1,391,969.76	1.3091	1,822,227.62	0%
3	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	181,160.00	1.3091	237,156.56	7%
4	รวมงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	12,990.00	1.3091	17,005.21	7%
5	รวมงานประปา-สุขาภิบาล	494,864.44	1.3091	647,827.03	
6	รวมงานระบบดับเพลิง	309,861.60	1.3091	405,639.82	
7	รวมงานระบบรักษาความปลอดภัย	29,930.00	1.3091	39,181.36	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	5,228,925.38	1,616,260.83	6,845,186.21	

ตัวอักษร(หกล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

รวมค่าก่อสร้าง

6,845,186.21

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนศ บัวแก้ว)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอลิสดา ตีบุกคำ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา อินทรธำมธุร)

พนักงานพิทักษ์ป่า ส3

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชรมัย ทุมบาล)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม

โครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20.00 X 40.00 เมตร

ปริมาณงาน ขนาด 20.00 X 40.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.1 (พนอม) จังหวัดนครพนม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบกล้องวงจรปิด				
1.1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้อ 3	80,000.00	-	80,000.00	=5*16000
1.2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้อ 4	176,000.00	-	176,000.00	=8*22000
1.3	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย Network Video Recorder แบบ 16 ช่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้อ 11	57,000.00	-	57,000.00	=1*57000
1.4	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ข้อ 61	4,500.00	-	4,500.00	=1*4500
2	งานระบบโซล่าเซลล์				
2.1	งานระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์รวมชุดอุปกรณ์แบตเตอรี่ระบบอินเวอร์เตอร์ แผงโซล่าเซลล์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 แผง	220,000.00	15,400.00	235,400.00	=1*220000

ตัวอักษร(ห้ามแทนที่ด้วยหมึกสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รวมค่าก่อสร้าง

552,900.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธเนศ บัวแก้ว)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอลิสา ดิบุคำ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา อินทรล้าสมุทร)

พนักงานพิทักษ์ป่า ส3

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชรมัย ทุมบาล)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม

โครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20.00 X 40.00 เมตร

ปริมาณงาน ขนาด 20.00 X 40.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.1 (พนอม) จังหวัดนครพนม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3527/2568 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน	2,315,031.41	2,315,031.41	493,118.17	493,118.17	2,808,149.58	
2	รวมงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	1,136,166.76	1,136,166.76	255,803.00	255,803.00	1,391,969.76	
3	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน	151,928.00	151,928.00	29,232.00	29,232.00	181,160.00	
4	รวมงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	1.00	งาน	11,360.00	11,360.00	1,630.00	1,630.00	12,990.00	
5	รวมงานประปา-สุขาภิบาล	1.00	งาน	481,232.54	481,232.54	13,631.90	13,631.90	494,864.44	
6	รวมงานระบบดับเพลิง	1.00	งาน	258,218.00	258,218.00	51,643.60	51,643.60	309,861.60	
7	รวมงานระบบรักษาความปลอดภัย	1.00	งาน	29,000.00	29,000.00	930.00	930.00	29,930.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							5,228,925.38	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดินคั่น	90.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	12,780.00	12,780.00	
	1.2 งานทรายปรับระดับ (ทรายหยาบ)	53.00	ลบ.ม.	305.43	16,187.73	112.00	5,936.00	22,123.73	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	4.00	ลบ.ม.	2,140.00	8,560.00	327.00	1,308.00	9,868.00	
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	550.00	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	550.00	ตร.ม.	-	-	139.00	76,450.00	76,450.00	ใช้ 100 %
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	440.00	ลบ.ฟ.	794.39	349,531.60	-	-	349,531.60	ใช้ 80 %
	- ไม้โครง	165.00	ลบ.ฟ.	654.21	107,944.65	-	-	107,944.65	ใช้ 30 %

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน	-	ต้น	-	-	-	-	-	1 ต้น/เมตร
	- ตะปู	110.00	กก.	52.96	5,825.60	-	-	5,825.60	ใช้ 0.25/ตร.ม.
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก.หรือต้น						
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม.	779.22	กก.	23.32	18,175.27	4.40	3,428.57	21,603.84	351 เส้น
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SR24 Ø 9 มม.	1,197.60	กก.	22.62	27,095.22	4.40	5,269.44	32,364.66	240 เส้น
	- งานเหล็กเสริมผิวข้ออ้อย SD40 Ø 12 มม.	3,196.80	กก.	24.62	78,720.15	3.60	11,508.48	90,228.63	360 เส้น
	- งานเหล็กเสริมผิวข้ออ้อย SD40 Ø 16 มม.	1,200.80	กก.	21.71	26,064.70	3.60	4,322.88	30,387.58	76 เส้น
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 6 มม. # 0.20 วางสองชั้น	1,468.00	ตร.ม.	140.00	205,520.00	5.00	7,340.00	212,860.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	114.74	กก.	43.93	5,040.51	-	-	5,040.51	
	- เหล็ก Pate 400 x 350 x 25 มม. น้ำหนัก 28.34 กก.	623.48	กก.	27.40	17,083.35	-	-	17,083.35	22 แผ่น
	- เหล็ก Pate 320 x 320 x 25 มม. น้ำหนัก 20.72 กก.	41.44	กก.	27.40	1,135.46	-	-	1,135.46	2 แผ่น
	1.6 งานคอนกรีต		ลบ.ม.						
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (350 kg/ksc)	280.00	ลบ.ม.	2,785.05	779,814.00	419.00	117,320.00	897,134.00	
	1.7 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		กก.หรือต้น						
	- เหล็กไอพีม 300x150x8x13 มม. 6 ม. น้ำหนัก 289.8 กก.	8,404.20	กก.	34.20	287,423.64	10.00	84,042.00	371,465.64	29 ท่อน
	- เหล็กเอชปีม 150x150x7x10 มม. 6 ม. น้ำหนัก 189 กก.	189.00	กก.	31.00	5,859.00	10.00	1,890.00	7,749.00	1 ท่อน
	- ท่อกลมดำ Dia 3" หนา 4 มม. น้ำหนัก 46.30 กก.	1,527.90	กก.	24.28	37,097.41	12.00	18,334.80	55,432.21	33 ท่อน
	- ท่อกลมดำ Dia 2" หนา 3.2 มม. น้ำหนัก 24.9 กก.	871.50	กก.	24.37	21,238.46	12.00	10,458.00	31,696.46	35 ท่อน
	- ท่อกลมดำ Dia 1 1/2" หนา 2.3 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	2,682.50	กก.	24.33	65,265.23	12.00	32,190.00	97,455.23	185 ท่อน
	- เหล็กตัวซี 100x50x20 มม. หนา 3.2 มม. น้ำหนัก 30 กก.	5,460.00	กก.	23.23	126,835.80	10.00	54,600.00	181,435.80	182 ท่อน
	- เหล็ก Sag Rcd Dia 15 มม.	264.00	กก.	24.33	6,423.12	-	-	6,423.12	
	- เหล็กกล่อง ดำ 100 x 50 X 2 มม. น้ำหนัก 24.9 กก.	2,988.00	กก.	24.48	73,146.24	10.00	29,880.00	103,026.24	120 ท่อน
	- เหล็ก Pate 300 x 300 x 15 มม. น้ำหนัก 10.93 กก.	196.74	กก.	27.40	5,390.68	-	-	5,390.68	18 แผ่น
	- เหล็ก Pate 150 x 150 x 15 มม. น้ำหนัก 2.73 กก.	5.46	กก.	27.40	149.60	-	-	149.60	4 แผ่น
	- J Bolt Dia 25 มม.	96.00	ตัว	182.00	17,472.00	-	-	17,472.00	
	- Bolt Dia 25 มม.	72.00	ตัว	55.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
	- งานทาสีกันสนิม โครงหลังคา	220.00	ตร.ม.	45.51	10,011.86	35.00	7,700.00	17,711.86	
	- งานทาสีน้ำมัน โครงหลังคา	220.00	ตร.ม.	36.64	8,060.16	38.00	8,360.00	16,420.16	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				2,315,031.41		493,118.17	2,808,149.58	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคาและผนัง METAL SHEET								
	- วัสดุแผ่น METAL SHEET หนา 0.4 มม.	1,000.00	ตร.ม.	250.00	250,000.00	70.00	70,000.00	320,000.00	
	- วัสดุแผ่น METAL SHEET ชนิดโปร่งแสง	28.00	ตร.ม.	500.00	14,000.00	70.00	1,960.00	15,960.00	
	- ครอบมุม (Fashing)	128.00	เมตร	220.00	28,160.00	50.00	6,400.00	34,560.00	
	- ปิดข้าง METAL SHEET โครงเคร่าเหล็ก	150.00	ตร.ม.	380.00	57,000.00	35.00	5,250.00	62,250.00	
	- METAL SHEET บานเกล็ดระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์	345.00	ตร.ม.	650.00	224,250.00	70.00	24,150.00	248,400.00	
	- สกรูเกลียวยึดแผ่น	4,500.00	ตัว	3.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	2.2 งานก่ออิฐ/ฉาบปูนผนัง								
	- งานก่ออิฐ (อิฐบล็อก)	284.00	ตร.ม.	257.65	73,171.32	69.00	19,596.00	92,767.32	
	- งานก่อมอญ (ครึ่งแผ่น)	18.00	ตร.ม.	310.33	5,586.01	94.00	1,692.00	7,278.01	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล.	145.00	เมตร	51.61	7,483.06	46.00	6,670.00	14,153.06	
	- งานฉาบปูน	604.00	ตร.ม.	73.43	44,349.97	87.00	52,548.00	96,897.97	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าชายคา METAL SHEET โครงเคร่าเหล็ก	150.00	ตร.ม.	380.00	57,000.00	35.00	5,250.00	62,250.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น	60.00	ตร.ม.	362.08	21,724.80	-	-	21,724.80	
	- ฝ้าโครงเหล็ก 100X50X2.3 มม. ปิดทับด้วยไม้อัด	60.00	ตร.ม.	1,500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	2.4 งานตกแต่งพื้น/กระเบื้องปูพื้น/กระเบื้องกรุผนัง								
	- พื้นขัดหายาบ	990.00	ตร.ม.	-	-	30.00	29,700.00	29,700.00	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"X8"	66.00	ตร.ม.	444.22	29,318.34	158.00	10,428.00	39,746.34	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 24"X24"	19.00	ตร.ม.	423.77	8,051.59	181.00	3,439.00	11,490.59	
	2.5 งานประตู/หน้าต่าง								
	- ประตู D1 ประตูเหล็กม้วน ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	- ประตู D2 ประตูทางเข้า บานสวิงคู่	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	- ประตู D3 ประตูบานเปิดกระจก	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- ประตู D4 ประตู บานพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- หน้าต่าง W1 บานเลื่อน	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- หน้าต่าง W2 บานกระจกติดตายเต็มช่อง	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	- หน้าต่าง W3 บานกระจกติดตายเต็มช่อง	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมงานระบบดับเพลิง				258,218.00		51,643.60	309,861.60	
7	งานระบบรักษาความปลอดภัย								
	- ระบบรักษาความปลอดภัย ประตูระบบคีย์การ์ด	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- ป้ายอะคลิลิก ทางหนีไฟ/ทางออก/รูปคนวิ่ง	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ป้ายผังอาคาร	1.00	ป้าย	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	310.00	310.00	3,060.00	
	- ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	310.00	310.00	9,810.00	
	- กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	310.00	310.00	1,560.00	
	รวมงานระบบรักษาความปลอดภัย				29,000.00		930.00	29,930.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนศ บัวแก้ว)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา อินทรธำสมุทร)
พนักงานพิทักษ์ป่า ส3

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอลิสรา ดีบุกคำ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชรมัย ทุมบาล)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ