ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** จ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.๕ (ยอดห้วยแก้ว)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๐๐,๐๐๐.-(สามแสนบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ปรับปรุงอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.๕ (ยอดห้วยแก้ว)

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๒๒,๔๐๐.- (สามแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบปร.๔

๕.๒ แบบปร.๕

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายสมควร พรมมา

๖.๒ นายวัชรา สินศาตร์

๖.๓ นายสกล เวียงนาค

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ งานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน งานซ่อมแซมบ้านพักคนงาน หน่วยป้องกันและรักษาป่า นว.5 (ยอดห้วยแก้ว)

เจ้าของโครงการ หน่วยป้องกันและรักษาป่า นว.5 (ยอดห้วยแก้ว)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านยอดห้วยแก้ว ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานซ่อมแซมบ้านพักคนงาน	246,603.00	1.3074	322,408.76	FACTOR F
	หน่วยป้องกันและรักษาป่า นว5.(ยอดห้วยแก้ว)				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			322,408.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			322,400.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสมควร พรมมา) เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวัชรา สินศาสตร์) พนักงานวิศวกรโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายสกล เวียงนาค) เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา **งานซ่อมแซมบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันและรักษาป่า นว5. (ยอดห้วยแก้ว)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านยอดห้วยแก้ว ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ แบบเลขที่ ประมาณราเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบ	96.00	ตร.ม.	-	-	35.00	3,360.00	3,360.00	รื้อขนไป
	พร้อมโครงเคร่าไม้			-	-	-	-	-	
2	งานรื้อถอนฝาไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูปพร้อมโครงเคร่าฝา	173.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,190.00	5,190.00	รื้อขนไป
3	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.เคร่าโลหะชุบสังกะสี	96.00	ตร.ม.	262.00	25,152.00	75.00	7,200.00	32,352.00	
4	ผนังไม้อัดสัก 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง บุสองด้าน	173.00	ตร.ม.	969.00	167,637.00	108.00	18,684.00	186,321.00	
	โคมไฟฟ้าแบบอะครีลิค ชนิดติดลอยหลอดฟูออเรสเซนต์ T8			-	-	-	-	-	
5	โคมไฟฟ้า ขนาด 1 x 18 วัตต์ ขนาด 30 x 60 ซม.	8.00	ชุด	1,275.00	10,200.00	135.00	1,080.00	11,280.00	
6	โคมไฟฟ้า ขนาด 1 x 36 วัตต์ ขนาด 30 x 120 ซม.	4.00	ชุด	1,890.00	7,560.00	135.00	540.00	8,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							246,603.00	