สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 40.00 x 40.00 ม. จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	518.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	51,282.00	51,282.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- ทรายหยาบ	181.00	ลบ.ม.	397.00	71,857.00	91.00	16,471.00	88,328.00	
	- คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1:3:5	9.11	ลบ.ม.	1,691.00	15,405.01	398.00	3,625.78	19,030.79	
	- คอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน 1:2:4	41.60	ลบ.ม.	1,795.00	74,672.00	391.00	16,265.60	90,937.60	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	1,233.00	กก.	14.51	17,890.83	3.30	4,068.90	21,959.73	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	1,286.00	กก.	14.52	18,672.72	3.30	4,243.80	22,916.52	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 12 มม.	1,333.00	กก.	19.25	25,660.25	3.30	4,398.90	30,059.15	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	190.00	กก.	15.73	2,988.70	4.10	779.00	3,767.70	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม.	582.00	กก.	17.68	10,289.76	4.10	2,386.20	12,675.96	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	139.00	กก.	43.00	5,977.00	-	-	5,977.00	
	- ไม้แบบ	176.00	ตร.ม.	300.00	52,800.00	133.00	23,408.00	76,208.00	
	- ตะปู	88.00	กก.	46.00	4,048.00	-	-	4,048.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/2" x 3.2 มม.	124.00	ท่อน	800.00	99,200.00	90.00	11,160.00	110,360.00	
	- ข้อต่อตัว T	28.00	ตัว	110.00	3,080.00	30.00	840.00	3,920.00	
	- ข้อต่อตัว L	4.00	ตัว	90.00	360.00	30.00	120.00	480.00	
	- ข้อต่อตัว X	49.00	ตัว	130.00	6,370.00	30.00	1,470.00	7,840.00	
	รวมยอดยกไป							**549,790.45**	

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 40.00 x 40.00 ม. จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**549,790.45**	
	- ตาข่ายไนล่อนลดแสง 50-60%	1,600.00	ตร.ม.	20.00	32,000.00	5.00	8,000.00	40,000.00	
	- น๊อตสกรู 3/8" x 2"	288.00	ตัว	4.00	1,152.00	1.00	288.00	1,440.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน							591,230.45	