

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักระดับ ๓ - ๔

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

หน่วยงานราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

ประมาณราคาโดย นายสาธิต มีชะคะ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปูนซีเมนต์	๓.๐๐	ถุง	๑๓๔.๘๙	๔๐๔.๖๗			๔๐๔.๖๗	
๒	หินย่อย	๐.๔๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๕๙	๒๑๑.๘๔			๒๑๑.๘๔	
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๒๑	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๘๓.๔๑			๘๓.๔๑	
๔	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด ๑๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร	๓.๕๐	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๑๐๘.๕๐	๕.๐๐	๑๗.๕๐	๑๒๖.๐๐	
๕	ปูกระเบื้องพื้น ขนาด ๘" x ๘" ม.	๒๗.๐๐	ตร.ม.	๑๕๘.๘๘	๔,๒๘๙.๗๖	๑๕๓.๐๐	๔,๑๓๑.๐๐	๘,๔๒๐.๗๖	
๖	เปลี่ยนประตู ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	๒.๐๐	ชุด	๒,๓๓๐.๐๐	๔,๖๖๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๔,๙๓๐.๐๐	
๗	เปลี่ยนประตู PVC ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๘๐.๐๐	๑,๕๘๐.๐๐	๑๘๐	๑๘๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
๘	เปลี่ยนลูกบิดประตู	๒.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐			๙๐๐.๐๐	
๙	เปลี่ยนกระจก	๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๑๙.๐๐	๑๑๔.๐๐	๙.๐๐	๕๔.๐๐	๑๖๘.๐๐	
๑๐	งานทาสีภายใน	๑๕๐.๐๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	
๑๑	งานทาสีภายนอก	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๓.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	๓๔.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	
๑๒	งานทาสีไม้	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๓๘๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	
๑๓	งานทาสีน้ำมัน	๒.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	
๑๔	คอมไฟฟ้าดาวนไลท์ ๖"	๕.๐๐	ชุด	๔๓๐.๐๐	๒,๑๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๒,๗๒๕.๐๐	
๑๕	คอมไฟฟ้าแบบปิดหลอดหรือสปริง พร้อมอุปกรณ์ ๑ x ๓๖ W.	๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
๑๖	สวิตช์เดี่ยวขนาด ๑๖A - ๒๕๐V ติดฝั่งเรียบผนัง พร้อมอุปกรณ์	๑๐.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
๑๗	เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน ชนิด ๑๖A - ๒๕๐V	๔.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
	ยกยอดไป				๒๘,๑๔๒.๑๘		๑๖,๘๗๗.๕๐	๔๕,๐๑๙.๖๘	

ผู้ประมาณราคา

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักระดับ ๓ - ๔

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

หน่วยงานราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

ประมาณราคาโดย นายสาธิต มีชะคะ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๒๘,๑๔๒.๑๘		๑๖,๘๗๗.๕๐	๔๕,๐๑๙.๖๘	
๑๘	สายไฟฟ้าเดินแสงสว่างภายในและภายนอก ขนาด ๒ x ๑.๕	๓.๐๐	ม้วน	๑,๓๔๒.๐๐	๔,๐๒๖.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๖,๗๒๖.๐๐	
	ตร.มม. ยาว ๑๐๐ ม.								
๑๙	ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ	๑.๐๐	ชุด	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	
๒๐	เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒,๕๙๘.๐๐	
๒๑	ท่อ pvc ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๓๙.๐๐	๑๕๖.๐๐			๑๕๖.๐๐	
๒๒	ข้อต่อตรง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐๐	อัน	๔.๖๗	๔๖.๗๐			๔๖.๗๐	
๒๓	สามทาง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๒.๐๐๐	อัน	๕.๐๐	๑๐.๐๐			๑๐.๐๐	
๒๔	ก๊อกรน้ำ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๖๐.๗๕	๖๐.๗๕			๖๐.๗๕	
๒๕	ประตุน้ำ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๒๓๒.๐๐	๒๓๒.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๙๒.๐๐	
๒๖	ค่าแรงเทคอนกรีต	๐.๓๕	ลบ.ม.			๓๙๑.๐๐	๑๓๖.๘๕	๑๓๖.๘๕	
๒๗	ติดตั้งรางน้ำ	๑๑.๐๐	ม.	๓๕๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๔,๐๗๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น				๔๐,๒๐๓.๖๓		๒๐,๓๙๗.๓๕	๖๐,๖๐๐.๙๘	

ผู้ประมาณราคา

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(นายสิริชัย อุ่ใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง