

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักระดับ ๑ - ๒

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

แบบเลขที่

หน่วยงานราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ

มีจำนวน

๑

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน / กลุ่มงานทาง สาธารณูปโภค	-	-	-	
๒	งาน / กลุ่มงานอาคาร	๖๐,๙๔๖.๑๒	๑.๓๐๗๔	๗๙,๖๘๐.๙๖	
๓	งาน / กลุ่มงานชลประทาน	-	-	-	
๔	งาน / กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
		-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๙,๖๘๐.๙๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๗๙,๖๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(-เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย

- บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักระดับ ๑ - ๒

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

หน่วยงานราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พบ.๑ (ยางชุม)

ประมาณราคาโดย นายสาธิต มีชะคะ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปูนซีเมนต์	๔๐.๐๐	ถุง	๑๓๔.๘๙	๕,๓๙๕.๖๐			๕,๓๙๕.๖๐	
๒	หินย่อย	๘.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๕๙	๔,๒๓๖.๗๒			๔,๒๓๖.๗๒	
๓	ทรายหยาบ	๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๑,๙๘๖.๐๐			๑,๙๘๖.๐๐	
๔	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด ๘๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๕๘.๐๐	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๑,๗๙๘.๐๐	๕.๐๐	๒๙๐.๐๐	๒,๐๘๘.๐๐	
๕	เปลี่ยนประตู ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	๔.๐๐	ชุด	๒,๓๓๐.๐๐	๙,๓๒๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๕๔๐.๐๐	๙,๘๖๐.๐๐	
๖	เปลี่ยนประตู PVC ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๘๐.๐๐	๑,๕๘๐.๐๐	๑๘๐	๑๘๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
๗	เปลี่ยนกระจกบานเกร็ด	๑.๐๐	ลบ.พ.	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๙.๐๐	๙.๐๐	๒๘.๐๐	
๘	งานทาสีภายใน	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	
๙	งานทาสีภายนอก	๙๐.๐๐๐	ตร.ม.	๔๓.๐๐	๓,๘๗๐.๐๐	๓๔.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๖,๙๓๐.๐๐	
๑๐	งานทาสีไม้	๑๕๐.๐๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๑๑	สวิตซ์เดี่ยวขนาด ๑๖A - ๒๕๐V ติดผนังเรียบผนัง พร้อมอุปกรณ์	๘.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	
๑๒	เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน ชนิด ๑๖A - ๒๕๐V	๘.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	
๑๓	งานกันห้องกระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า ๖ มม.	๒.๐๐	ตร.ม.	๔๐๒.๐๐	๘๐๔.๐๐	๑๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๐๘๔.๐๐	
๑๔	งานติดตั้งมุ้งลวด	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐			๒,๘๐๐.๐๐	
๑๕	ติดตั้งรางน้ำ	๑๑.๐๐	ม.	๓๕๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๔,๐๗๐.๐๐	
๑๖	ค่าแรงเทคนิคกริด	๕.๘๐	ลบ.ม.			๓๙๑.๐๐	๒,๒๖๗.๘๐	๒,๒๖๗.๘๐	
	รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น				๔๔,๓๙๙.๓๒		๑๖,๕๔๖.๘๐	๖๐,๙๔๖.๑๒	

ผู้ประมาณราคา

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง