



กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่ายางน้ำกลัดเหนือ - ใต้)

หน่วยงานราชการ สวนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่ายางน้ำกลัดเหนือ - ใต้)

ประมาณราคาโดย นายสาธิต มีชะคะ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานคานคอดิน								
๑.๑	ปูนซีเมนต์	๑๖.๐๐	ถุง	๑๓๔.๘๙	๒,๑๕๘.๒๔			๒,๑๕๘.๒๔	
๑.๒	หินย่อย	๒.๕๐	ลิป.ม.	๕๒๙.๕๙	๑,๓๒๓.๙๘			๑,๓๒๓.๙๘	
๑.๓	ทรายหยาบ	๑.๕๐	ลิป.ม.	๓๙๗.๒๐	๕๙๕.๘๐			๕๙๕.๘๐	
๑.๔	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD.๓๐ ขนาด ๘ ๑๒ มม.	๓๑.๐๐	เส้น	๑๒๘.๙๗	๓,๙๙๘.๐๗			๓,๙๙๘.๐๗	
๑.๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด ๘ ๖ มม.	๒๐.๕๐	เส้น	๓๙.๒๕	๘๐๔.๖๓			๘๐๔.๖๓	
๑.๖	ลวดผูกเหล็ก	๙.๕๐	กก.	๔๓.๖๑	๔๑๔.๓๐			๔๑๔.๓๐	
๒	งานพื้น								
๒.๑	ปูนซีเมนต์	๕๒.๕๐	ถุง	๑๓๔.๘๙	๗,๐๘๑.๗๓			๗,๐๘๑.๗๓	
๒.๒	หินย่อย	๘.๕๐	ลิป.ม.	๕๒๙.๕๙	๔,๕๐๑.๕๒			๔,๕๐๑.๕๒	
๒.๓	ทรายหยาบ	๔.๕๐	ลิป.ม.	๓๙๗.๒๐	๑,๗๘๗.๔๐			๑,๗๘๗.๔๐	
๒.๔	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๕๐	ลิป.ม.	๓๙๗.๒๐	๑,๓๙๐.๒๐	๙๙	๓๔๖.๕๐	๑,๗๓๖.๗๐	
๒.๕	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด ๘ ๔ มม. @๐.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร	๘๒.๕๐	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๒,๕๕๗.๕๐	๕	๔๑๒.๕๐	๒,๙๗๐.๐๐	
๒.๖	ปุกระเบื้อง ขนาด ๘" x ๘" ม.	๖๕.๐๐	ตร.ม.	๑๕๘.๘๘	๑๐,๓๒๗.๒๐	๑๕๘	๑๐,๒๗๐.๐๐	๒๐,๕๙๗.๒๐	
	<b>ยอดยกไป</b>				<b>๓๖,๙๔๐.๕๕</b>		<b>๑๑,๐๒๙.๐๐</b>	<b>๔๗,๙๖๙.๕๕</b>	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่าয়่างน้ำกัลลัดเหนือ - ใต้)

หน่วยงานราชการ สวนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่าয়่างน้ำกัลลัดเหนือ - ใต้)

ประมาณราคาโดย นายสาธิต มีชะคะ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา					๓๖,๙๔๐.๕๕		๑๑,๐๒๙.๐๐	๔๗,๙๖๙.๕๕	
๓	งานก่ออิฐ						-		
๓.๑	คอนกรีตบล็อก ขนาด ๑๙ X ๓๙ X ๗ ซม.	๖๕.๐๐	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๖,๐๔๕.๐๐	๖๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๙,๙๔๕.๐๐	
๔	งานปูนฉาบ	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
๕	งานประตู่ - หน้าต่าง								
๕.๑	ป๑	๒.๐๐	ชุด	๒,๓๓๐.๐๐	๔,๖๖๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๔,๙๓๐.๐๐	
๕.๒	ป๒	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๘๐.๐๐	๑,๕๘๐.๐๐	๑๘๐	๑๘๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
๕.๓	น๑	๕.๐๐	ชุด	๑,๙๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐			๙,๕๐๐.๐๐	
๕.๔	น๒	๑.๐๐	ชุด	๖๕๐	๖๕๐.๐๐			๖๕๐.๐๐	
๖	งานไฟฟ้า								
๖.๑	โคมไฟฟ้าฝังเพดาน ครอบตะแกรงอลูมิเนียม(รีแฟกสะท้อนแสง)	๖.๐๐	ชุด	๑,๘๗๕.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๓๕	๘๑๐.๐๐	๑๒,๐๖๐.๐๐	
	แบบคู่ ขนาด ๒ x ๓๖ W พร้อมอุปกรณ์								
๖.๒	เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน ชนิด ๑๖A - ๒๕๐V	๓.๐๐	ชุด	๑๕๐	๔๕๐.๐๐	๙๐	๒๗๐	๗๒๐.๐๐	
	ติดตั้งเรียบผนังหรือข้างเสา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
๖.๓	สวิตซ์เดี่ยวขนาด ๑๖A - ๒๕๐V ติดผนังเรียบพร้อมอุปกรณ์	๓.๐๐	ชุด	๘๐	๒๔๐	๘๕	๒๕๕	๔๙๕	
ยอดยกไป					๗๗,๑๑๕.๕๕		๒๔,๙๑๔.๐๐	๑๐๒,๐๒๙.๕๕	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



