

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

5

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่าหยางน้ำกัลต์เหนือ - ใต้)

แบบเลขที่

หน่วยงานราชการ สวนป่าทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่าหยางน้ำกัลต์เหนือ - ใต้)

แบบ प्र.๕ ที่แนบ

มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน / กลุ่มงานทาง สาธารณูปโภค	-	-	-	
๒	งาน / กลุ่มงานอาคาร	๙๕,๐๙๑.๗๒	๑.๓๐๗๔	๑๒๔,๓๒๒.๙๒	
๓	งาน / กลุ่มงานชลประทาน	-	-	-	
๔	งาน / กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๔,๓๒๒.๙๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๒๔,๓๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม.

เฉลี่ย บาท / ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดุรย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายราวุธ ทานัน)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่ายางน้ำกลัดเหนือ - ใต้)

หน่วยงานราชการ ส่วนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่ายางน้ำกลัดเหนือ - ใต้)

ประมาณราคาโดย นายสาธิต มีชะคะ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ดินขุด	๑.๔๖	ลบ.ม.			๑๔๘	๒๑๖.๐๘	๒๑๖.๐๘	
๒	ดินถม	๑.๑๙	ลบ.ม.			๑๔๘	๑๗๖.๑๒	๑๗๖.๑๒	
๓	งานฐานราก								
๓.๑	ทรายถมกันหลุม	๐.๒๒	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๘๗.๓๘	๙๙.๐๐	๒๑.๗๘	๑๐๙.๑๖	
๓.๒	คอนกรีตกันหลุม	๑.๐๐	ถุง	๑๓๐.๘๔	๑๓๐.๘๔			๑๓๐.๘๔	
๓.๓	หินย่อย	๐.๑๒	ลบ.ม.	๕๒๙.๕๙	๖๓.๕๕			๖๓.๕๕	
๓.๔	ทรายหยาบ	๐.๐๖	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๒๓.๘๓			๒๓.๘๓	
๓.๕	เสา คสล.สำเร็จ ยาว ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๙.๐๐	ต้น	๕๗๐.๐๐	๕,๑๓๐.๐๐			๕,๑๓๐.๐๐	
๔	งานคาน B๑								
๔.๑	ปูนซีเมนต์	๑๐.๐๐	ถุง	๑๓๔.๘๙	๑,๓๔๘.๙๐			๑,๓๔๘.๙๐	
๔.๒	หินย่อย	๑.๗๑	ลบ.ม.	๕๒๙.๕๙	๙๐๕.๖๐			๙๐๕.๖๐	
๔.๓	ทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๓๙๗.๒๐			๓๙๗.๒๐	
๔.๔	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.๓๐ ขนาด ๑๒ มม.	๑๐.๐๐	เส้น	๑๒๘.๙๗	๑,๒๘๙.๗๐			๑,๒๘๙.๗๐	
๔.๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด ๖ มม.	๑๔.๐๐	เส้น	๓๙.๒๕	๕๔๙.๕๐			๕๔๙.๕๐	
๔.๖	ลวดผูกเหล็ก	๔.๐๐	กก.	๔๓.๖๑	๑๗๔.๔๔			๑๗๔.๔๔	
๕	งานพื้น คสล.								
๕.๑	ปูนซีเมนต์	๒๒.๐๐	ถุง	๑๓๔.๘๙	๒,๙๖๗.๕๘			๒,๙๖๗.๕๘	
ยอดยกไป					๑๓,๐๖๘.๕๓		๔๑๓.๙๘	๑๓,๔๘๒.๕๑	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ้นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่าอ่างน้ำก๊อตเหนือ - ใต้)

หน่วยงานราชการ ส่วนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่าอ่างน้ำก๊อตเหนือ - ใต้)

ประมาณราคาโดย นายสาธิต มีชะคะ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๓,๐๖๘.๕๓		๔๑๓.๙๘	๑๓,๔๘๒.๕๑	
๕.๒	หินย้อย	๓.๕๐	ลิป.ม.	๕๒๙.๕๙	๑,๘๕๓.๕๗			๑,๘๕๓.๕๗	
๕.๓	ทรายหยาบ	๒.๐๐	ลิป.ม.	๓๙๗.๒๐	๗๙๔.๔๐			๗๙๔.๔๐	
๕.๔	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด ๘ x ๔ มม. @๐.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๑,๐๘๕.๐๐	๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	
๕.๕	ปูกระเบื้อง ขนาด ๘" x ๘" ม.	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๑๕๘.๘๘	๒,๒๒๔.๓๒	๑๕๓.๐๐	๒,๑๔๒.๐๐	๔,๓๖๖.๓๒	
๖	งานก่ออิฐ								
๖.๑	คอนกรีตบล็อก ขนาด ๑๙ x ๓๙ x ๗ ซม.	๓๘.๐๐	ตร.ม.	๑๗๗.๐๐	๖,๗๒๖.๐๐	๖๕.๐๐	๒,๑๔๒.๐๐	๘,๘๖๘.๐๐	
๖.๒	งานปูนฉาบ	๗๖.๐๐	ตร.ม.	๗๔.๐๐	๕,๖๒๔.๐๐	๘๒.๐๐	๖,๒๓๒.๐๐	๑๑,๘๕๖.๐๐	
๗	งานหลังคา								
๗.๑	C ๗๕ x ๕๕ x ๑๕ x ๓.๒ mm.	๘.๐๐	ท่อน	๓๘๙.๒๕	๓,๑๑๔.๐๐			๓,๑๑๔.๐๐	
๗.๒	C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ mm.	๘.๐๐	ท่อน	๕๙๕.๓๓	๔,๗๖๒.๖๔			๔,๗๖๒.๖๔	
๗.๓	C ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ mm.	๓.๐๐	ท่อน	๘๑๒.๘๕	๒,๔๓๘.๕๕			๒,๔๓๘.๕๕	
๗.๔	C ๑๕๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ mm.	๔.๐๐	ท่อน	๙๒๒.๗๖	๓,๖๙๑.๐๔			๓,๖๙๑.๐๔	
๗.๕	ค่าแรงติดตั้งหลังคา	๓๗.๐๐	ตร.ม.			๔๕.๐๐	๑,๖๖๕.๐๐	๑,๖๖๕.๐๐	
๗.๖	ทาสีกันสนิม	๖๗.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๓,๐๑๕.๐๐	๒๕	๐.๐๐	๓,๐๑๕.๐๐	
	ยอดยกไป				๔๘,๓๙๗.๐๔		๑๒,๗๖๙.๙๘	๖๑,๑๖๗.๐๒	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ้นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่ายางน้ำกลัดเหนือ - ใต้)

หน่วยงานราชการ ส่วนป่าท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่ายางน้ำกลัดเหนือ - ใต้)

ประมาณราคาโดย นายสาธิต มีชะคะ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๔๘,๓๙๗.๐๔		๑๒,๗๖๙.๙๘	๖๑,๑๖๗.๐๒	
๗.๗	หลังคากระเบื้อง ๑.๒๐ x ๐.๕๐ x ๐.๐๕ เมตร	๘๐.๐๐	แผ่น	๕๒.๓๔	๔,๑๘๗.๒๐			๔,๑๘๗.๒๐	
๗.๘	ครอบสันหลังคา	๑๒.๐๐	แผ่น	๖๐.๗๕	๗๒๙.๐๐			๗๒๙.๐๐	
๗.๙	ครอบข้างหลังคา	๒๘.๐๐	แผ่น	๖๒.๖๒	๑,๗๕๓.๓๖			๑,๗๕๓.๓๖	
๗.๑๐	ครอบปิดจั่วหลังคา	๒.๐๐	แผ่น	๖๒.๖๒	๑๒๕.๒๔			๑๒๕.๒๔	
๗.๑๑	น๊อตยึดหลังคา	๘๐.๐๐	ตัว	๒.๕๗	๒๐๕.๖๐			๒๐๕.๖๐	
๗.๑๒	น๊อตยึดสันโค้งหลังคา	๑๔.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๔๒.๐๐			๔๒.๐๐	
๗.๑๓	ไม้เชิงชายเมอรัฯ ขนาด ๑" x ๖" ยาว ๓.๐๐ เมตร	๙.๐๐	แผ่น	๑๑๐	๙๙๐.๐๐			๙๙๐.๐๐	
๗.๑๔	ไม้เชิงชายเมอรัฯ ขนาด ๑" x ๘" ยาว ๓.๐๐ เมตร	๙.๐๐	แผ่น	๒๐๐	๑,๘๐๐.๐๐			๑,๘๐๐.๐๐	
๘	งานประตู่ - หน้าต่าง								
๘.๑	ป๑	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๘๐	๓,๑๖๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๐	๓,๕๒๐.๐๐	
๘.๒	น๒	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๐	๒,๗๖๐.๐๐	
๙	งานไฟฟ้า								
๙.๑	โคมไฟฟ้าแบบปิดหลอดหรือสปริง พร้อมอุปกรณ์ ๑ x ๓๖ W.	๔.๐๐	ชุด	๓๖๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	
๙.๒	สวิตซ์เดี่ยวขนาด ๑๖A - ๒๕๐V ติดฝังเรียบผนังพร้อมอุปกรณ์	๔.๐๐	ชุด	๖๐	๒๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๖๕,๔๖๙.๔๔		๑๔,๒๖๙.๙๘	๗๙,๗๓๙.๔๒	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน / งาน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าทองเทียวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่ายางน้ำกลัดเหนือ - ได้)

หน่วยงานราชการ สวนป่าทองเทียวจังหวัดเพชรบุรี (โครงการป่ายางน้ำกลัดเหนือ - ได้)

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายสาธิต มีชะคะ

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๖๕,๔๖๙.๔๔		๑๔,๒๖๙.๙๘	๗๙,๗๓๙.๔๒	
๑๐	งานทาสี								
๑๐.๑	ทาสีภายนอก	๓๑.๐๐	ตร.ม.	๔๓.๐๐	๑,๓๓๓.๐๐	๓๔.๐๐	๑,๐๕๔.๐๐	๒,๓๘๗.๐๐	
๑๐.๒	ทาสีภายใน	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๙๒๕.๐๐	
๑๐.๓	ค่าแรงผูกเหล็ก	๐.๑๒๖	ตัน			๓,๓๐๐.๐๐	๔๑๕.๘๐	๔๑๕.๘๐	
๑๐.๔	ค่าแรงเทพูน	๕.๐๐	ลบ.ม.			๓๙๑.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐	
๑๐.๕	ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	๑๕๙.๐๐	กก.			๑๐.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	
๑๑	งานสุขภัณฑ์								
๑๑.๑	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ มีถังพักน้ำ	๒.๐๐	ชุด	๑,๑๒๑.๕๐	๒,๒๔๓.๐๐			๒,๒๔๓.๐๐	
๑๑.๒	อ่างล้างหน้า	๒.๐๐	ชุด	๕๖๐.๗๕	๑,๑๒๑.๕๐			๑,๑๒๑.๕๐	
๑๑.๓	กระจำเภาแบบติดผนังขนาด ๓๐ x ๔๕ ซม.	๒.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐			๓๖๐.๐๐	
๑๑.๔	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง ขนาด ๑๐.๐๐ เมตร	๙.๐๐	อัน	๒๓๕.๐๐	๒,๑๑๕.๐๐			๒,๑๑๕.๐๐	
๑๑.๕	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม ๒"	๒.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐			๒๔๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น				๗๔,๔๕๖.๙๔		๒๐,๖๓๔.๗๘	๙๕,๐๙๑.๗๒	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสาธิต มีชะคะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง