แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 2)

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ หมายเลข 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวนราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม ผอ.กองช่าง อบต.ธงชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องมุงหลังคา ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	400.00	แผ่น	59.00	23,600.00	14.00	5,600.00	29,200.00	
	- ครอบสัน ขนาด 23 x 50 x 5 ซม.	40.00	แผ่น	60.00	2,400.00	14.00	560.00	2,960.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	800.00	ตัว	3.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ด	140.00	ตร.ม.	150.00	21,000.00	50.00	7,000.00	28,000.00	
3	งานฝาพนัง								
	- ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม.	100.00	แผ่น	122.50	12,250.00	36.75	3,675.00	15,925.00	
4	งานห้องน้ำ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก. / ตร.ซม.	5.00	ลบ.ม.	1,860.00	9,300.00	306.00	1,530.00	10,830.00	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	96.00	กก.	22.20	2,131.20	3.40	326.40	2,457.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 12 มม.	340.00	กก.	19.60	6,664.00	3.40	1,156.00	7,820.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	13.00	กก.	41.64	541.32	0.00	0.00	541.32	
	- ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	40.00	ลบ.ฟ.	400.00	16,000.00	133.00	5,320.00	21,320.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	19.00	ตร.ม.	250.00	4,750.00	25.00	475.00	5,225.00	
	- โถส้วมแบบนั่งยอง	3.00	ชุด	880.00	2,640.00	105.00	315.00	2,955.00	
							รวมค่าวัสดุและค่าแรง	**129,633.92**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 2)

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ หมายเลข 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวนราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม ผอ.กองช่าง อบต.ธงชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตู								
	- บานประตูไม้ ขนาด 90 x 200 ซม. (พร้อมอุปกรณ์)	5.00	ชุด	2,600.00	13,000.00	153.00	765.00	13,765.00	
	- บานประตูไม้ ขนาด 70 x 180 ซม. (พร้อมอุปกรณ์)	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	119.00	357.00	6,357.00	
6	งานไม้เนื้อแข็ง								
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x 8"	40.00	ลบ.ฟ.	1,214.95	48,598.00	249.00	9,960.00	58,558.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	5.00	ลบ.ฟ.	1,121.50	5,607.50	249.00	1,245.00	6,852.50	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 11/2" x 6"	35.00	ลบ.ฟ.	1,214.95	42,523.25	249.00	8,715.00	51,238.25	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x1"	30.00	ลบ.ฟ.	400.00	12,000.00	249.00	7,470.00	19,470.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 8"	10.00	ลบ.ฟ.	700.00	7,000.00	249.00	2,490.00	9,490.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	30.00	ลบ.ฟ.	1,121.50	33,645.00	249.00	7,470.00	41,115.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 11/2" x 3"	35.00	ลบ.ฟ.	600.00	21,000.00	249.00	8,715.00	29,715.00	
7	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้า	17.00	ชุด	315.00	5,355.00	115.00	1,955.00	7,310.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	17.00	ชุด	80.00	1,360.00		0.00	1,360.00	
	- เต้ารับ	12.00	ชุด	150.00	1,800.00	90.00	1,080.00	2,880.00	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง		**248,110.75**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 2)

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ หมายเลข 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวนราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม ผอ.กองช่าง อบต.ธงชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	7.1 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- สายไฟดวงโคม	17.00	จุด	145.00	2,465.00	50.00	850.00	3,315.00	
	- สายไฟสวิตซ์	17.00	จุด	145.00	2,465.00	50.00	850.00	3,315.00	
	- สายไฟเต้ารับ	12.00	จุด	200.00	2,400.00	70.00	840.00	3,240.00	
8	งานสี								
	- สีน้ำมัน สำหรับงานไม้ (รวมสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา)	450.00	ตร.ม.	48.54	21,843.00	38.00	17,100.00	38,943.00	
9	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	200.00	ตร.ม.	0.00	0.00	7.00	1,400.00	1,400.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องแผ่นเรียบ	140.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	4,900.00	4,900.00	
	- รื้อถอนฝาไม้	80.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,000.00	2,000.00	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง		**57,113.00**	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า1 -2 -3		**434,857.67**	