แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (บ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4)

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ หมายเลข 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวนราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม ผอ.กองช่าง อบต.ธงชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องมุงหลังคา ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	150.00	แผ่น	59.00	8,850.00	14.00	2,100.00	10,950.00	
	- ครอบสัน ขนาด 23 x 50 x 5 ซม.	23.00	แผ่น	60.00	1,380.00	14.00	322.00	1,702.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	300.00	ตัว	3.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ด	60.00	ตร.ม.	150.00	9,000.00	50.00	3,000.00	12,000.00	
3	งานไม้โครงหลังคา								
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"	10.00	ลบ.ฟ.	1,214.95	12,149.50	249.00	2,490.00	14,639.50	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 11/2" x 3"	4.00	ลบ.ฟ.	600.00	2,400.00	249.00	996.00	3,396.00	
4	งานปูนกระเบื้องพื้น								
	- กระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	60.00	ตร.ม.	350.00	21,000.00	125.00	7,500.00	28,500.00	
5	งานกระจก								
	- กระจกใส ขนาด 45 x 100 x 0.5 ซม.	3.00	แผ่น	200.00	600.00	60.00	180.00	780.00	
6	งานประตู								
	-ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 70 x 180 ซม. (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	บาน	2,000.00	2,000.00	119.00	119.00	2,119.00	
	-ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 90 x 200 ซม. (พร้อมอุปกรณ์)	3.00	บาน	2,600.00	7,800.00	153.00	459.00	8,259.00	
	-ประตูวงกบอลูมิเนียมบานกระจก ขนาด 250 x 400	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
							รวมค่าวัสดุและค่าแรง	**108,245.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (บ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4)

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ หมายเลข 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวนราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม ผอ.กองช่าง อบต.ธงชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซ้นต์	8.00	ชุด	315.00	2,520.00	115.00	920.00	3,440.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	8.00	ชุด	80.00	640.00		0.00	640.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	90.00	720.00	1,920.00	
	7.1 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- สายไฟดวงโคม	8.00	จุด	145.00	1,160.00	50.00	400.00	1,560.00	
	- สายไฟสวิตซ์	8.00	จุด	145.00	1,160.00	50.00	400.00	1,560.00	
	- สายไฟเต้ารับ	8.00	จุด	200.00	1,600.00	70.00	560.00	2,160.00	
8	งานสี								
	- ขูดล้างสีผนังเดิม	300.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	3,000.00	3,000.00	
	- สีน้ำอะครีลิค	300.00	ตร.ม.	46.10	13,830.00	30.00	9,000.00	22,830.00	
9	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	75.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	750.00	750.00	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง		**37,860.00**	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 1 -2		**146,105.50**	