แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ หมายเลข 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวนราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม ผอ.กองช่าง อบต.ธงชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องมุงหลังคา ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	480.00	แผ่น	59.00	28,320.00	14.00	6,720.00	35,040.00	
	- ครอบสัน ขนาด 23 x 50 x 5 ซม.	34.00	แผ่น	60.00	2,040.00	14.00	476.00	2,516.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	960.00	ตัว	3.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ด	150.00	ตร.ม.	150.00	22,500.00	50.00	7,500.00	30,000.00	
3	งานฝาพนัง								
	- ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม.	150.00	แผ่น	122.50	18,375.00	36.75	5,512.50	23,887.50	
4	งานเทคอนกรีตพื้น								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก. / ตร.ซม.	13.00	ลบ.ม.	1,860.00	24,180.00	306.00	3,978.00	28,158.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20	112.00	ตร.ม.	30.00	3,360.00	5.00	560.00	3,920.00	
5	งานกระจก								
	- กระจกใส ขนาด 50 x 50 x 0.5 ซม.	6.00	แผ่น	100.00	600.00	30.00	180.00	780.00	
6	งานไม้เนื้อแข็ง								
	- เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 5" x 5"	48.00	ลบ.ฟ.	1,500.00	72,000.00	249.00	11,952.00	83,952.00	
	- อะเสไม้เนื้อแข็ง ขนาด 11/2" x 8"	3.00	ลบ.ฟ.	1,214.95	3,644.85	249.00	747.00	4,391.85	
	- พื้นไม้เนื้อแข็ง	20.00	ลบ.ฟ.	850.00	17,000.00	249.00	4,980.00	21,980.00	
	- แปไม้เนื้อแข็ง ขนาด 11/2" x 3"	30.00	ลบ.ฟ.	600.00	18,000.00	249.00	7,470.00	25,470.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 11/2" x 6"	30.00	ลบ.ฟ.	1,214.95	36,448.50	249.00	7,470.00	43,918.50	
							รวมค่าวัสดุและค่าแรง	**306,893.85**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ หมายเลข 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข 2 (วังยาว) 111 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวนราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม ผอ.กองช่าง อบต.ธงชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซ้นต์	24.00	ชุด	315.00	7,560.00	115.00	2,760.00	10,320.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	20.00	ชุด	80.00	1,600.00		0.00	1,600.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า	12.00	ชุด	150.00	1,800.00	90.00	1,080.00	2,880.00	
	7.1 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- สายไฟดวงโคม	24.00	จุด	145.00	3,480.00	50.00	1,200.00	4,680.00	
	- สายไฟสวิตซ์	20.00	จุด	145.00	2,900.00	50.00	1,000.00	3,900.00	
	- สายไฟเต้ารับ	12.00	จุด	200.00	2,400.00	70.00	840.00	3,240.00	
8	งานสี								
	- สีน้ำมัน สำหรับงานไม้ (รวมสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา)	500.00	ตร.ม.	48.54	24,270.00	38.00	19,000.00	43,270.00	
9	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	240.00	ตร.ม.	0.00	0.00	7.00	1,680.00	1,680.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องแผ่นเรียบ	150.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	5,250.00	5,250.00	
	- รื้อถอนฝาไม้	120.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	3,000.00	3,000.00	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง		**79,820.00**	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 1 -2		**386,713.85**	