

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมวิทยวิธีด้านการป้องกันรักษาป่า จังหวัดเพชรบุรี  
 สถานที่ดำเนินการ : บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี)

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
1	งานโครงสร้าง คสล.								
1.1	งานดินชุดและงานดินถม	82.00	ลบ.ม.			99.00	8,118.00	8,118.00	
1.2	ดินถมอัดแน่น	97.00	ลบ.ม.	280.37	27,195.89	99.00	9,603.00	36,798.89	
1.3	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	13.00	ลบ.ม.	509.35	6,621.55	99.00	1,287.00	7,908.55	
1.4	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,645.43	3,290.86	398.00	796.00	4,086.86	
1.5	งานคอนกรีตผสมเสร็จ fc 240 ksc.	69.00	ลบ.ม.	1,651.71	113,967.99	391.00	26,979.00	140,946.99	
1.6	เหล็ก RB 6 มม. (บดส หรือเทียบเท่า)	0.41	ตัน	22,429.91	9,196.26	4,100.00	1,681.00	10,877.26	
1.7	เหล็ก RB 9 มม. (บดส หรือเทียบเท่า)	0.06	ตัน	18,457.94	1,107.48	4,100.00	246.00	1,353.48	
1.8	เหล็ก DB 12 มม. (บดส หรือเทียบเท่า)	1.84	ตัน	17,258.32	31,755.31	3,300.00	6,072.00	37,827.31	
1.9	เหล็ก DB 16 มม. (บดส หรือเทียบเท่า)	0.73	ตัน	17,175.05	12,537.79	3,300.00	2,409.00	14,946.79	
1.10	เหล็กไวเวท ศก 4 มม. @0.20 ม.	398.00	ตร.ม	25.79	10,264.42	5.00	1,990.00	12,254.42	
1.11	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	91.00	กก.	43.61	3,968.51			3,968.51	
1.12	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ +ไม้แคว	293.00	ตร.ม			133.00	38,969.00	38,969.00	
1.13	งานไม้แบบ ขนาด 1 x 6 นิ้ว	190.00	ลบ.ฟ.	607.48	115,421.20			115,421.20	
1.15	ตะปู ยาว 3 นิ้ว	73.00	กก.	35.05	2,558.65			2,558.65	
	<b>รวมค่าต้นทุนโครงสร้าง คสล.</b>				<b>337,885.91</b>		<b>98,150.00</b>	<b>436,035.91</b>	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิริชัย อุโนใจเพื่อน) (นายเทอดธรรม จักรนารายณ์)  
 ผู้อำนวยการกองฯ เจ้าหน้าที่งานป่าไม้ชำนาญงาน

(นายจิระ นุชนิยม) (นายเทอดธรรม จักรนารายณ์)  
 เจ้าหน้าที่งานป่าไม้อาวุโส

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกวิทยวิธีด้านการป้องกันรักษาป่า จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ดำเนินการ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี)

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
2	งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา								
2.1	เหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม.	49.00	ท่อน	440.00	21,560.00			21,560.00	
2.2	เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.	162.00	ท่อน	545.00	88,290.00			88,290.00	
2.3	เหล็กแผ่น 300x300x6 มม.	36.00	แผ่น	135.00	4,860.00			4,860.00	
2.4	SAG ROD เหล็ก DB 12 มม.	122.00	กก.	17.25	2,104.50			2,104.50	
2.5	ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	5,032.00	กก.			10.00	50,320.00	50,320.00	
2.6	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี ทน 0.35 มม.	504.00	ตร.ม	171.00	86,184.00	70.00	35,280.00	121,464.00	
2.7	ครอบสันหลังคาแผ่นเหล็กเคลือบสี	21.00	ม.	85.00	1,785.00	50.00	1,050.00	2,835.00	
2.8	ครอบปิดข้าง แผ่นเหล็กเคลือบสี	21.00	ม.	85.00	1,785.00	50.00	1,050.00	2,835.00	
2.9	ครอบตะเข้สันหลังคา แผ่นเหล็กเคลือบสี	35.00	ม.	85.00	2,975.00	50.00	1,750.00	4,725.00	
2.10	เชิงชาย ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์หนา 16 มม. ขนาด 8 นิ้ว	96.00	ม.	105.00	10,080.00	73.00	7,008.00	17,088.00	
3	งานพื้น								
3.1	งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24x24 นิ้ว	240.00	ตร.ม.	433.77	104,103.82	174.00	41,760.00	145,863.82	
3.2	งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 ชนิดหยาบ	48.00	ตร.ม.	297.54	14,281.72	158.00	7,584.00	21,865.72	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานพื้น</b>				<b>118,385.54</b>		<b>49,344.00</b>	<b>167,729.54</b>	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิริชัย อุโนใจเพื่อน) (นายเทอดธรรม จักรนารายณ์) (นาย).....

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยุวิทยุวิธีด้านการป้องกันรักษาป่า จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ดำเนินการ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี)

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
4	งานผนัง								
4.1	งานผนังก่ออิฐเอนตึบล็อก ขนาด 7x19x39 ซม.	349.00	ตร.ม.	100.60	35,107.83	80.00	27,920.00	63,027.83	
4.2	งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x24 สูง 2.00 ม.	79.00	ตร.ม.	408.88	32,301.20	181.00	14,299.00	46,600.20	
4.3	งานผนังบุหินทรายธรรมชาติ ขนาด 2x8 นิ้ว สูง 3.00 ม.	15.00	ตร.ม.	250.00	3,750.00	220.00	3,300.00	7,050.00	
4.4	งานผนังฉาบปูนเรียบ	698.00	ตร.ม.	61.05	42,616.11	82.00	57,236.00	99,852.11	
4.5	งานผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิดแน่นเรียบหนา 12 มม. สองด้าน	88.00	ตร.ม.	780.00	68,640.00	140.00	12,320.00	80,960.00	
	โครงคร่าวเหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.								
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานผนัง</b>				<b>182,415.14</b>		<b>115,075.00</b>	<b>297,490.14</b>	
5	งานฝ้าเพดาน								
5.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	240.00	ตร.ม.	227.92	54,701.76	75.00	18,000.00	72,701.76	
5.2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชิดกันเชื้อราฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	16.00	ตร.ม.	265.92	4,254.78	75.00	1,200.00	5,454.78	
5.3	ฝ้าขยายคานไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนํ้า หน้า 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	156.00	ตร.ม.	135.00	21,060.00	94.00	14,664.00	35,724.00	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน</b>				<b>80,016.54</b>		<b>33,864.00</b>	<b>113,880.54</b>	
6	งานสี								
6.1	งานทาสีพลาสติก ภายใน	589.00	ตร.ม.	38.69	22,789.29	30.00	17,670.00	40,459.29	
6.2	งานทาสีพลาสติก ภายนอก	521.00	ตร.ม.	45.23	23,566.76	34.00	17,714.00	41,280.76	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

*[Signature]*  
นายจิระ นุชนิยม  
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

*[Signature]*  
(นายเชษฐกร จักรนารายณ์)  
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยุวิทยุวีดิทัศน์การป้องกันรักษาป่า จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ดำเนินการ

บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี)

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
6.3	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	292.00	ตร.ม.	50.33	14,695.43	30.00	8,760.00	23,455.43	
6.4	งานทาสีน้ำมัน ชิ้นส่วนไม้	48.00	ตร.ม.	129.09	6,196.32	38.00	1,824.00	8,020.32	
	<b>รวมค่างานต้นท่อนงานสี</b>				<b>67,247.80</b>		<b>45,968.00</b>	<b>113,215.80</b>	
7	<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>								
7.1	งานประตู ป 1 บานเปิดคู่ อลูมิเนียมตามแบบกำหนด	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00			27,000.00	รวมค่าแรง
7.2	งานประตู ป 2 บานเปิด UPVCตามแบบกำหนด	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00			14,000.00	รวมค่าแรง
7.3	งานประตู ป 3 บานเลื่อนอลูมิเนียม ตามแบบกำหนด	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	รวมค่าแรง
7.4	งานประตู ป 4 บานเปิดไม้เนื้อแข็ง ตามแบบกำหนด	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	รวมค่าแรง
7.5	หน้าต่าง น 1 บานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม ตามแบบ กำหนด	10.00	ชุด	7,000.00	70,000.00			70,000.00	รวมค่าแรง
7.6	หน้าต่าง น 2 ช่องระบายอากาศ ตามแบบกำหนด	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00			4,500.00	รวมค่าแรง
7.7	หน้าต่าง น 3 บานลับแล ตามแบบกำหนด	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00			4,800.00	รวมค่าแรง
	<b>รวมค่างานต้นท่อนงานประตู - หน้าต่าง</b>				<b>131,800.00</b>			<b>131,800.00</b>	
8	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
8.1	โถนั่งราบบึงถึงชักน้ำ พร้อมมินิบอลล์	5.00	ชุด	1,943.93	9,719.65	450.00	2,250.00	11,969.65	
8.2	โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,981.87	3,963.74	450.00	900.00	4,863.74	

(ลงชื่อ).....

(นายจิระ นุชนิยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

(ลงชื่อ).....

(นายสิริชัย อุโนใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายเทอดธรรม จักรนารายณ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกวิทยวิธีด้านการป้องกันรักษาป่า จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ดำเนินการ

บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี)

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
8.2	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	450.00	2,700.00	23,700.00	
8.3	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
8.4	สายฉีดชำระพร้อมส้วบาวาล์ว	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
8.5	ก๊อกน้ำล้างพื้น ตก. 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	102.80	411.20	25.00	100.00	511.20	
8.6	ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	280.37	1,401.85	70.00	350.00	1,751.85	
8.7	ขอแขวนผ้าแสดนเลส	5.00	ชุด	100.00	500.00	70.00	350.00	850.00	
8.8	กระจกเงาพลาสติกทรงแทงสี่เหลี่ยมผืนผ้า	7.00	ชุด	180.00	1,260.00	70.00	490.00	1,750.00	
8.9	ตะแกรงดังหมง- กลิ่นแบบสี่เหลี่ยม ตก 3 นิ้ว	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	75.00	450.00	1,950.00	
8.10	ราวจับคนพิการ								
8.11	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้าแสดนเลส	2.00	ชุด	1,750.00	3,500.00	105.00	1,290.00	4,790.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว T แสดนเลส	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	70.00	70.00	1,320.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว L แสดนเลส	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	70.00	70.00	1,720.00	
	- ราวทรงตัวชนิดเข้ามุม สแสดนเลส	1.00	ชุด	3,150.00	1,650.00	70.00	70.00	1,720.00	
	<b>รวมค่างานต้นทงงานสุขภัณฑ์</b>				<b>51,606.44</b>		<b>9,890.00</b>	<b>61,496.44</b>	
9	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
9.1	โคมไฟติดฝ้าเพดาน หลอด LED 9 W	7.00		160.00	1,120.00	115.00	805.00	1,925.00	
9.2	โคมไฟติดฝ้าเพดาน หลอด LED 18 W	9.00		190.00	1,710.00	115.00	1,035.00	2,745.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายจิระ นุชนิยม) เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสิริชัย อุใจเพื่อน) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ (นายเทอดธรรม จักรนารายณ์) เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยุวิทยุวีดิทัศน์การป้องกันรักษาป่า จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ดำเนินการ

บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี)


หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
9.3	โคมไฟกล่องเหล็กพร้อมแผ่นสะท้อนแสงติดฝ้าเพดาน หลอด LED 2-18 W	16.00	ชุด	311.92	4,990.72	135.00	2,160.00	7,150.72	
9.4	สวิทซ์ทางเดียว 1 วงจร	5.00	ชุด	64.94	324.70	80.00	400.00	724.70	
9.5	สวิทซ์ทางเดียว 2 วงจร	4.00	ชุด	122.88	491.52	80.00	320.00	811.52	
9.6	สวิทซ์ทางเดียว 3 วงจร	7.00	ชุด	180.82	1,265.74	100.00	700.00	1,965.74	
9.7	เต้ารับไฟฟ้าคู่ ชนิดมีกราวด์	15.00	ชุด	59.34	890.10	90.00	1,350.00	2,240.10	
9.8	บล็อกลอยขนาด 2 x 4 นิ้ว	28.00	ชุด	7.00	196.00	-	-	196.00	
9.9	หน้าฉากพลาสติก	28.00	ชุด	15.00	420.00	-	-	420.00	
9.10	สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 ตร.มม.	150.00	ม.	7.28	1,092.00	12.00	1,800.00	2,892.00	
9.11	สายไฟฟ้า VAF-G 2x1.5/1.5 ตร.มม.	100.00	ม.	42.00	4,200.00	16.00	1,600.00	5,800.00	
9.12	สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม.	350.00	ม.	2.71	948.50	5.00	1,750.00	2,698.50	
9.13	สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม.	150.00	ม.	3.64	546.00	7.00	1,050.00	1,596.00	
9.14	สายเมนไฟฟ้า THW-A 25 ตร.มม.	100.00	ม.	85.80	8,580.00	25.00	2,500.00	11,080.00	
9.15	ท่อ UPVC สีเหลือง ขนาด 3/8 นิ้ว	43.00	เส้น	38.00	1,634.00	20.00	860.00	2,494.00	
9.16	ท่อ UPVC สีเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	9.00	เส้น	104.00	936.00	25.00	225.00	1,161.00	
9.17	ตู้โหลด 3 เฟส 4 สาย 250 แอมป์ 24 ช่อง	1.00	ชุด	14,250.00	14,250.00	1,500.00	1,500.00	15,750.00	
9.18	ลูกเซอร์กิต 1 เฟส ขนาด 16 แอมป์	10.00	ตัว	131.00	1,310.00	-	-	1,310.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ



(นายจิระ นุชนิม)  
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส



(นายเทอดธรรม จักรนารายณ์)  
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกวิทยวิธีด้านการป้องกันรักษาป่า จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ดำเนินการ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี)

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
9.19	ลูกเซอร์กิต 1 เฟส ขนาด 24 แอมป์	12.00	ตัว	131.00	1,572.00	-	-	1,572.00	
9.20	แท่งกรวดเดียว 1.20 ม.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
9.21	สายไฟฟ้า THW 4 ตร.ม.ม.	500.00	ม.	12.29	6,145.00	10.00	5,000.00	11,145.00	
9.22	ท่อ EMT 1/2 นิ้ว	480.00	ม.	19.12	9,177.60			9,177.60	
	<b>รวมค่างานต้นทุนระบบไฟฟ้า</b>				<b>61,949.88</b>		<b>23,055.00</b>	<b>85,004.88</b>	
10	<b>งานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>								
10.1	งานบ่อเกราะ-บ่อซึม								
	- งานดินชุดและงานดินถม	7.06	ลบ.ม		-	125.00	882.50	882.50	
	- ถึงซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ศก. 1.00 ม.	8.00	ท่อน	320.00	2,560.00			2,560.00	
	- ฝาลังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 1.00 ม.	3.00	ท่อน	220.00	660.00			660.00	
	- ท่อ PVC ชั้นความหนา 8.5 ศก. 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	39.25	39.25	120.00	120.00	159.25	
	- ท่อ PVC ชั้นความหนา 8.5 ศก. 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	598.13	598.13	400.00	400.00	998.13	
10.2	งานบ่อซึมรับน้ำทิ้ง								
	- งานดินชุดและงานดินถม	3.53	ลบ.ม.			125.00	441.25	441.25	
	- ถึงซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ศก. 1.00 ม.	4.00	ท่อน	320.00	1,280.00			1,280.00	
	- ฝาลังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 1.00 ม.	1.00	ท่อน	220.00	220.00			220.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระ นุชนิยม) (นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน) (นายเทอดธรรม จักรนารายณ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกวิทยวิธีด้านการป้องกันรักษาป่า จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ดำเนินการ

บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี)

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
10.3	บ่อพักน้ำทิ้ง คสล. สำเร็จรูป	1.00	ชุด	160.00	160.00			160.00	
10.4	อุปกรณ์ท่อต่างๆ								
	- ท่อ PVC ชั้นความหนา 8.5 คก. 2 นิ้ว	3.00	ท่อน	168.22	504.66	160.00	480.00	984.66	
	- ท่อ PVC ชั้นความหนา 8.5 คก. 2 1/2 นิ้ว	3.00	ท่อน	266.36	799.08	160.00	480.00	1,279.08	
	- ท่อ PVC ชั้นความหนา 8.5 คก. 4 นิ้ว	3.00	ท่อน	598.13	1,794.39	400.00	1,200.00	2,994.39	
	- ท่อ PVC ชั้นความหนา 13.5 คก. 1/2 นิ้ว	3.00	ท่อน	49.53	148.59	120.00	360.00	508.59	
	- ท่อ PVC ชั้นความหนา 13.5 คก. 3/4 นิ้ว	8.00	ท่อน	59.81	478.48	120.00	960.00	1,438.48	
10.5	งานเดินระบบท่อสุขภิบาลพร้อมอุปกรณ์								
	ค่าข้อต่อคิด 40 % ราคาท่อทั้งหมด ค่าแรงคิด 30 % ของราคาค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,745.03	1,745.03	523.51	523.51	2,268.54	
10.6	งานติดตั้งระบบมิเตอร์ประปา	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานระบบประปาและระบบสุขภิบาล</b>				<b>12,487.61</b>		<b>5,847.26</b>	<b>18,334.87</b>	
11	งานอื่นๆ				-				
11.1	งานตัวหนังสือป้ายชื่ออาคาร ฉลแผ่นพลาสติก สูง 8 นิ้ว และ 6 นิ้ว พร้อมทำสี	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00			8,500.00	รวมค่าแรง
11.2	ค้ำยันเหล็กกล่อง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 2 มม.	3.00	ท่อน	594.00	1,782.00			1,782.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	4.95	ตร.ม.	50.33	249.12	30.00	148.50	397.62	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระ นุชนิยม)  
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

(นายศิริชัย อุโนใจเพื่อน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเทอดธรรม จักรนารายณ์)  
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกวิทยวิธีด้านการป้องกันรักษาป่า จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ดำเนินการ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี)

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
	- งานค่าแรงประกอบค้ายันเหล็ก	74.25	กก.		-	10.00	742.50	742.50	
11.3	บัวปูนปั้น ขนาด 10x10 ซม.	20.60	ม.	100.00	2,060.00			2,060.00	รวมค่าแรง
	<b>รวมค่างานต้นตั้นงานอื่นๆ</b>				<b>12,591.12</b>		<b>891.00</b>	<b>13,482.12</b>	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระ นุชนิยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริชัย อุ่นใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายเทอดธรรม จักรนราวัฒน์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกวิทยวิธีด้านการบินรักษาป่า จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ดำเนินการ

บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ 1 (เพชรบุรี)

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
1	ครุภัณฑ์							-	
1.1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	14.00	ชุด	32,400.00	453,600.00			453,600.00	รวมค่าติดตั้ง
1.2	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว	12.00	ชุด	998.00	11,976.00			11,976.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมค่างานต้นทุน				465,576.00			465,576.00	

(ลงชื่อ).....

.....ประธานกรรมการ

(นายจิระ นุชนิยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

(ลงชื่อ).....

.....กรรมการ

(นายสิริชัย อุโนใจเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเทอดธรรม จักรนารายณ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน