



2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โทร. ๐-๓๒๔๐-๒๕๑๙
ที่ ทส.๑๖๓๔.๒๕/ ๑๓๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง...คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอส่งราคากลาง งานจัดจ้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ลานจอดรถ
(จอดเอียง ๙๐ องศา) บ่อมายม อาคารสำนักงาน และห้องน้ำสุขารวม โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้
และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราง อำเภอบางน้ำน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๒๖๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการ
ก่อสร้างอาคารลานจอดรถ (จอดเอียง ๙๐ องศา) ๑ แห่ง บ่อมายม ๑ หลัง อาคารสำนักงาน ๑ หลัง และ
ห้องน้ำสุขารวม ๑ หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบล
ปากน้ำปราง อำเภอบางน้ำน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รหัสบัญชี :
๙๐๙๐๙ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้
และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราง อำเภอบางน้ำน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการก่อสร้าง
อาคารลานจอดรถ (จอดเอียง ๙๐ องศา) ๑ แห่ง บ่อมายม ๑ หลัง อาคารสำนักงาน ๑ หลัง และห้องน้ำสุขา
รวม ๑ หลัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย นางสาวจารีรัตน์ สุวรรณวงษ์
ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ประธานกรรมการ นายสหัส ฤกษ์สโมสร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ และนางสาวปรีชญา นาคนงนุช ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นางสาวกนกวรรณ มโนรส ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ประธาน
กรรมการ นายสหัส ฤกษ์สโมสร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ และนางสาวณัฐธิดา จันทร์คณา
ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาวภาวินี อริยะกุลวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประธาน
กรรมการ นายฉัตรชัย โลหิตหาญ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนางสาวพิมพ์นิภา คำวัง ตำแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายสุเทพ เฌิบแหลม
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประธานกรรมการ นายชัยพร ภูริชวลิต ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทูกวาง กรรมการ นายสมชาย วัฒนโน ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ส๓ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ควบคุมงาน นายสหัส ฤกษ์สโมสร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน และนางสาวจารีรัตน์ สุวรรณวงษ์
ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการ...

ปฏิบัติการตามแผนบูรณาการบำบัดน้ำไม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอส่งราคากลางงานจัดจ้างก่อสร้างอาคารลานจอดรถ (จอดเอียง ๙๐ องศา) ๑ แห่ง ป้อมยาม ๑ หลัง อาคารสำนักงาน ๑ หลัง และห้องน้ำสุขารวม ๑ หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบบัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และ ค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔, ปร.๕) รูปแบบเอกสารและไฟล์ PDF/Excel ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๗ เมษายน ๒๕๖๕
๒๗๑๖๕

☒	ส่วนอำนวยการ
☐	ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
☐	ส่วนจัดการป่าชุมชน
☐	ส่วนป้องกันรักษาป่า
☐	ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
☐	ส่วนพระราชดำริ
☐	ส่วนการอนุญาต

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประธานกรรมการ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ : สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ประเภท : โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราน อำเภอบรามบุรี
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร : สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราน อำเภอบรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5 จำนวน 43 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
	1 งานก่อสร้างลานจอดรถ (จอดเอียง 90 องศา) 1 หลัง	485,500.00	
	2 งานก่อสร้างป้อมยาม 1 หลัง	428,700.00	
	2 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 หลัง	1,714,700.00	
	3 งานก่อสร้างห้องน้ำสุขารวม 1 หลัง	1,305,900.00	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่การก่อสร้าง)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,934,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ตัวอักษร	3,934,800.00 (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2653/2568 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐธิดา จันทร์คณา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ 1 แห่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		
๑	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ๑ แห่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๔๘๕,๕๕๔.๖๔	
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่การก่อสร้าง)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๘๕,๕๕๔.๖๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ตัวอักษร	๔๘๕,๕๕๔.๖๔ (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)	
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐริตา จันทร์คณา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภท ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๑ หลังของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑๓ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		
๑	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๑ หลังของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑,๗๑๔,๗๔๔.๒๒	
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่การก่อสร้าง)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๗๑๔,๗๔๔.๒๒	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ตัวอักษร	๑,๗๑๔,๗๔๔.๒๒	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท /ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐธิดา จันทร์คณา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภท โครงการก่อสร้างป้อมยาม ๑ หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		
	งานก่อสร้างป้อมยาม ๑ หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๔,๒๘,๗๕๓.๙๔	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่การก่อสร้าง)	-	
๒	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔,๒๘,๗๕๓.๙๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)	๔,๒๘,๗๕๓.๙๔	
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐธิดา จันทร์คณา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภท โครงการก่อสร้างห้องน้ำสุขารวม ๑ หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๘ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		
๒	งานก่อสร้างห้องน้ำสุขารวม ๑ หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑,๓๐๕,๙๘๙.๙๗	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่การก่อสร้าง)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๓๐๕,๙๘๙.๙๗	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	๑,๓๐๕,๙๘๙.๙๗	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามแสนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)	
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐธิดา จันทร์คณา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

แบบ ปร.๕

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ 1 แห่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราง อำเภอบางแพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราง อำเภอบางแพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑.๑	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์	๓๗๑,๖๑๖.๙๐	๑.๓๐๖๖	๔๘๕,๕๕๔.๖๔	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด			๔๘๕,๕๕๔.๖๔	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงาน ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๘๕,๕๕๔.๖๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๔๘๕,๕๕๔.๖๔	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท /ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

..... นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
(นายสหัส ฤกษ์สโมสร) กรรมการ

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นางสาวณัฐธิดา จันทร์คณา) กรรมการและเลขานุการ

..... นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ 1 แห่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
๒.๑	ค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่การก่อสร้าง (ประมาณ เทียว เทียวละ ๓,๐๐๐ บาท)	-	๑.๐๐๐๐	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)			-	
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐธิดา จันทร์คณา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภท ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๑ หลังของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑๓ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑.๑	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	๑,๓๑๗,๓๑๑.๓๗	๑.๓๐๑๗	๑,๗๑๔,๗๔๔.๒๑	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด			๑,๗๑๔,๗๔๔.๒๑	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงาน ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๗๑๔,๗๔๔.๒๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๑,๗๑๔,๗๔๔.๒๑	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
..... กรรมการ
(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธำชำนาญงาน
..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวณัฐธิดา จันทรรคนา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภท ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๑ หลังของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑๓ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
๒.๑	ค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่การก่อสร้าง (ประมาณ เทียบ เทียวละ ๓,๐๐๐ บาท)	-	๑.๐๐๐๐	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)			-	
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร			ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐธิดา จันทร์คณา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภท โครงการก่อสร้างป้อมยาม ๑ หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑.๑	งานก่อสร้างป้อมยาม	๓๒๘,๓๙๖.๐๙	๑.๓๐๕๖	๔๒๘,๗๕๓.๙๔	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด			๔๒๘,๗๕๓.๙๔	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงาน ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๒๘,๗๕๓.๙๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๔๒๘,๗๕๓.๙๔	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐธิดา จันทร์คนา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภท โครงการก่อสร้างป้อมยาม ๑ หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราน อำเภอบราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราน อำเภอบราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
๒.๑	ค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่การก่อสร้าง (ประมาณ เทียว เทียวละ ๓,๐๐๐ บาท)	-	๑.๐๐๐๐	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)			-	
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐริดา จันทร์คณา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภท โครงการก่อสร้างห้องน้ำสุชาวม ๑ หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๘ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑.๑	งานก่อสร้างห้องน้ำสุชาวม	๙๙๙,๓๘๐.๑๔	๑.๓๐๖๘	๑,๓๐๕,๙๘๙.๙๗	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด			๑,๓๐๕,๙๘๙.๙๗	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงาน ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๓๐๕,๙๘๙.๙๗	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๑,๓๐๕,๙๘๙.๙๗	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามแสนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐธิดา จันทรคณา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภท โครงการก่อสร้างห้องน้ำสุชาวม ๑ หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของอาคาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปากน้ำปราม อำเภอบราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๘ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
๒.๑	ค่าขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่การก่อสร้าง (ประมาณ เทียว เทียวละ ๓,๐๐๐ บาท)	-	๑.๐๐๐๐	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)			-	
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ มโนรส)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

..... กรรมการ

(นายสหัส ฤกษ์สโมสร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวณัฐธิดา จันทร์คณา)

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน : ลานจอดรถยนต์

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ 1 แห่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า

ตำบลปากน้ำปราง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลปากน้ำปราง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ (ทำมุมตั้งฉาก 90 องศา)								
1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
1.1.1	งานปรับบริเวณและปักฝััง	606.80	ตร.ม.	35.00	21,238.00	25.00	15,170.00	36,408.00	
1.1.2	งานบดอัดพื้นที่								
	- พื้นที่ลานจอดรถยนต์และจักรยานยนต์	397.50	ตร.ม.	255.00	101,362.50	76.00	30,210.00	131,572.50	
	- พื้นหญ้า	209.30	ตร.ม.	37.00	7,744.10	26.00	5,441.80	13,185.90	
1.1.3	งานโครงสร้างที่จอดรถ								
	- ขอบกันถนนคอนกรีต ขนาด 35x15 ซม.	103.50	ม.	452.00	46,782.00	151.00	15,628.50	62,410.50	
	- ไม้เนื้อแข็งครึ่งท่อน R 4 นิ้ว	102.00	ม.	850.00	86,700.00	120.00	12,240.00	98,940.00	
	- ขอบกันล้อรถ ไม้เนื้อแข็ง หน้า 3"x2"	10.00	ชิ้น	550.00	5,500.00	120.00	1,200.00	6,700.00	
	- ที่ล็อกล้อรถจักรยานยนต์เหล็ก ทาสีน้ำมัน	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	1,100.00	4,400.00	22,400.00	1ชุด ยาว 3.75ม.
	รวมราคางานโครงสร้าง ค.ส.ล.				287,326.60		84,290.30	371,616.90	
	รวมราคางานโครงสร้าง ที่จอดรถยนต์(ทำมุมตั้งฉาก 90 องศา)							371,616.90	






สรุปรายการประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๑ หลังของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราม

อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลปากน้ำปราม อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ถ.								
1.1.1	งานปรับบริเวณและปักผัง	90.00	ตร.ม.	25	2,250	27	2,430	4,680	
1.1.2	งานเตรียมฐานราก								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	116.00	ลบ.ม.	-	-	150	17,400	17,400	
	- ทราดยาบกันฐาน หนา 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	450	450	50	50	500	
	- คอนกรีตยาบกันฐาน 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	1,555	1,555	290	290	1,845	
1.1.3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. Cylinder)	21.03	ลบ.ม.	2,200	46,270	300	6,310	52,580	
1.1.4	งานไม้แบบ								
	- แบบฐานราก	14.00	ตร.ม.	180	2,520	130	1,820	4,340	
	- แบบเสา	47.00	ตร.ม.	180	8,460	130	6,110	14,570	
	- แบบคาน	101.50	ตร.ม.	180	18,270	130	13,195	31,465	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แบบพื้น Slab	9.00	ตร.ม.	180	1,620	130	1,170	2,790	
	- แบบบันได	10.00	ตร.ม.	180	1,800	130	1,300	3,100	
	- ตะปู	18.15	กก.	50	908	-	-	908	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR-24								
	- RB 6 mm.	207.57	กก.	27.00	5,604.39	5	1,038	6,642.24	
	- RB 9 mm.	440.55	กก.	27.00	11,894.85	5	2,203	14,097.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40								
	- DB 12 mm.	558.10	กก.	27.00	15,068.71	5	2,791	17,859.21	
	- DB 16 mm.	961.63	กก.	27.00	25,964.10	5	4,808	30,772.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.68	กก.	55	1,192	-	-	1,192	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	50.00	ตร.ม.	550	27,500	170	8,500	36,000	
	รวมราคางานโครงสร้าง ค.ส.ล.				171,327.27		69,413.87	240,741.13	
1.2	งานโครงหลังคาเหล็ก								
1.2.1	เหล็กรูปพรรณ								
	- Rec-150x100x4.5 (16.6 กก./ม.)	581.00	กก.	33	19,173	16	9,296	28,469	
	- Rec-125x75x3.2 (9.52 กก./ม.)	590.24	กก.	33	19,478	16	9,444	28,922	
	- Sq-100x100x3.2 (9.52 กก./ม.)	57.12	กก.	33	1,885	16	914	2,799	
	- [-100x50x20x4.0 (6.71 กก./ม.)	738.10	กก.	33	24,357	16	11,810	36,167	




 วิศวกร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาล็อกกลม 10 cm.หนา 4.5 มม.(12.2กก./ม.)	622.20	กก.	35	21,777	16	9,955	31,732	
1.2.2	เหล็กแผ่น								
	- PLATE 3 mm.	3.89	กก.	35	136	21	82	218	
	- PLATE 6 mm.	22.61	กก.	36	814	21	475	1,289	
	- PLATE 12 mm.	96.08	กก.	36	3,459	21	2,018	5,477	
	- Dowel Bar Dia. 20 mm.	68.00	ตัว	210	14,280	32	2,176	16,456	
1.2.3	งานเตรียมผิวสำหรับทาสี (Wire Brush)	94.32	ตร.ม.	-	-	52	4,904	4,904	
1.2.4	ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	94.32	ตร.ม.	140	13,204	52	4,904	18,109	
	รวมราคางานโครงหลังคาเหล็ก				118,563.33		55,977.56	174,540.89	
	รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง							415,282.02	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานวัสดุปูพื้น								
F1	พื้นค.ส.ล.ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" สีเทาอ่อน ผลิตภัณฑ์ Cotto, Duragress, Campana หรือเทียบเท่า	6.10	ตร.ม.	355.00	2,165.50	159.00	969.90	3,135.40	
F2	พื้นค.ส.ล.ปูกระเบื้องยาง ขนาด 12"x12" ความหนา 2.5 มม.	46.64	ตร.ม.	355.00	16,557.20	81.00	3,777.84	20,335.04	
F4	พื้นไม้สังเคราะห์ WPC Wood ขนาด 2.5"x6" สีแฉ่ง 0.5 ซม. ผลิตภัณฑ์ Sciwood, Qwood หรือเทียบเท่า	27.56	ตร.ม.	2,551.00	70,305.56	110.00	3,031.60	73,337.16	
F5	พื้นทรายล้าง สีเทาเข้ม	7.30	ตร.ม.	360.00	2,628.00	123.00	897.90	3,525.90	
	รวมราคางานวัสดุปูพื้น				91,656.26		8,677.24	100,333.50	

ใน วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	62.41	ตร.ม.	255.00	15,914.55	83.00	5,180.03	21,094.58	
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	9.64	ตร.ม.	500.00	4,820.00	125.00	1,205.00	6,025.00	
ผ1	ผนังฉาบปูนเรียบ (ผ1)	80.21	ตร.ม.	65.00	5,213.65	45.00	3,609.45	8,823.10	
ผ2	ผนังฉาบปูนเรียบ (ผ2)	131.96	ตร.ม.	140.00	18,474.40	85.00	11,216.60	29,691.00	
ผ5	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8" ผลิตภัณฑ์ Cotto, Duragress, Campar	29.82	ตร.ม.	210.00	6,262.20	220.00	6,560.40	12,822.60	
	รวมราคางานผนัง				50,684.80		27,771.48	78,456.28	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
C1	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ชนิดแผ่นเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	57.04	ตร.ม.	250.00	14,260.00	85.00	4,848.40	19,108.40	
C2	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ชนิดแผ่นเซาะร่อง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	58.96	ตร.ม.	265.00	15,624.40	80.00	4,716.80	20,341.20	
	รวมราคางานฝ้าเพดาน				29,884.40		9,565.20	39,449.60	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานหลังคา								
	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนเล็ก สีน้ำตาลเข้ม ผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคา S ตราเพชร, โฉนาร หรือเทียบเท่า	128.80	ตร.ม	98.00	12,622.40	51.00	6,568.80	19,191.20	
	ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาชนิดแผ่นติดเหนื่อฝ้าเพดานชั้นบนสุด	116.00	ตร.ม	100.00	11,600.00	50.00	5,800.00	17,400.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป ขนาด 1"x6" ทาสีอะคริลิก สีเทา	92.00	ม.	116.00	10,672.00	75.00	6,900.00	17,572.00	
	รวมราคางานหลังคา				34,894.40		19,268.80	54,163.20	
2.5	งานประตู								
D2	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC สีเทาอ่อน วงกบไม้เนื้อแข็งทาสีอะคริลิก ลูกบิดสแตนเลสผิว Hairline พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด2.00 x 0.80 เมตร	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	800.00	800.00	6,800.00	
D3	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็งทาสีอะคริลิก กรูกระจงใส่ 6 มม. ลูกบิดสแตนเลสผิว Hairline พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด2.25 x 1.05 เมตร	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	1,000.00	2,000.00	19,000.00	
D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็งทาสีอะคริลิก กรอบบานไม้อัดยางกันน้ำ พ ลูกบิดสแตนเลสผิว Hairline พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด2.00 x 0.90 เมตร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	รวมราคางานประตู				27,000.00		3,300.00	30,300.00	
2.6	งานหน้าต่าง								
W1	หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง วงกบอะลูมิเนียมสีดํา กรูกระจงใสหนา 6 ม มื่อจับบานกระทุ้งสแตนเลสสีดํา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด2.30 x 2.80 เมตร	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00	3,000.00	12,000.00	72,000.00	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
W2	หน้าต่างระบายอากาศบานเกล็ด วงกบอะลูมิเนียมสีดำ ลูกฟักเกล็ดกระจกโลหะ มุ้งตาข่าย PVC กันแมลง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.55 x 1.85 เมตร	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
W4	หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง วงกบอะลูมิเนียมสีดำ กรูกระจกโลหะหนา 6 มม. มือจับบานกระทุ้งสแตนเลสสีดำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 1.35 x 2.80 เมตร	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,200.00	1,200.00	8,700.00	
W6	หน้าต่างบานติดตาย วงกบอะลูมิเนียมสีดำ ขนาด 1.00 x 1.85 เมตร	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	800.00	800.00	5,300.00	
W7	หน้าต่างบานติดตาย พร้อมช่องแสง วงกบอะลูมิเนียมสีดำ กรูกระจกโลหะหนา 6 มม. ขนาด 1.00 x 1.42 เมตร	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	1,200.00	2,400.00	14,400.00	
	รวมราคางานหน้าต่าง				85,500.00		16,900.00	102,400.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์								
-	โถส้วมนั่งราบ สีขาว	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	300.00	600.00	9,600.00	
-	โถปัสสาวะชาย สีขาว	1.00	ชุด	1,875.00	1,875.00	300.00	300.00	2,175.00	
-	Flush valve โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	700.00	700.00	50.00	50.00	750.00	
-	P - Trap	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาเตอร์	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
-	ก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	850.00	850.00	55.00	55.00	905.00	
-	สะดืออ่าง	1.00	ชุด	350.00	350.00	50.00	50.00	400.00	
-	Stop Valve	3.00	ชุด	150.00	450.00	50.00	150.00	600.00	
-	กระจกเงา ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1.00	ชุด	750.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
-	FD Ø 2"	2.00	ชุด	350.00	700.00	85.00	170.00	870.00	
-	Counter ค.ส.ล.+กระเบื้องเซรามิค	1.00	เมตร	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
	รวมราคางานสุขภัณฑ์				19,725.00		3,375.00	23,100.00	




 12 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานประกอบอาคาร								
	เสาหล่อเหล็กกลม ๑๖" ทาสีน้ำมัน	48.60	เมตร	1,600.00	77,760.00	155.00	7,533.00	85,293.00	
	เสาราวกันดกเหล็กFLATBAR กว้าง 50 มม. หนา 9 มม. ทาสีน้ำมัน	236.86	เมตร	252.00	59,688.72	77.00	18,238.22	77,926.94	
	ราวจับเหล็กFLATBAR กว้าง 50 มม. หนา 9 มม. ทาสีน้ำมัน	31.68	เมตร	250.00	7,920.00	77.00	2,439.36	10,359.36	
	เหล็กแผ่นรองเสาราวกันดกFLATBAR กว้าง 50 มม. หนา 9 มม. ทาสีน้ำมัน	23.68	เมตร	250.00	5,920.00	77.00	1,823.36	7,743.36	
	บันได ST - 2	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	1,100.00	2,200.00	10,200.00	
	รวมราคางานประกอบอาคาร				159,288.72		32,233.94	191,522.66	
2.9	งานทาสี								
	ทาสีน้ำอะคริลิคสำหรับทาภายนอก TOA Supershield, Beger หรือเทียบเท่า	107.53	ตร.ม	66.00	7,096.98	41.00	4,408.73	11,505.71	
	ทาสีน้ำอะคริลิคสำหรับทาภายใน TOA Supershield, Beger หรือเทียบเท่า	124.68	ตร.ม	61.00	7,605.48	37.00	4,613.16	12,218.64	
	ทาสีน้ำอะคริลิคสำหรับฝ้าเพดาน TOA Supershield, Beger หรือเทียบเท่า	116.00	ตร.ม	60.00	6,960.00	40.00	4,640.00	11,600.00	
	สีน้ำมันทาเสา	27.32	ตร.ม	61.00	1,666.52	41.00	1,120.12	2,786.64	
	งานทาสีน้ำมันราวกันดก	34.56	ตร.ม.	61.00	2,108.16	41.00	1,416.96	3,525.12	
	รวมราคางานทาสี				25,437.14		16,198.97	41,636.11	
	รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม							661,361.35	




 - ๓.๕๕๓๓ จ.มหาดไทย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานไฟฟ้า								
3.1	ตู้ย่อยไฟฟ้า								
	CU-OFF	1.00	Set	8,100.00	8,100.00	1,550.00	1,550.00	9,650.00	
	Accessories	1.00	Lot	770.00	770.00	500.00	500.00	1,270.00	
3.2	งานสายไฟฟ้า (Cables & Wires)								
	THW 2.5 Sq.mm	432.00	m.	9.00	3,888.00	8.00	3,456.00	7,344.00	
	THW 4 Sq.mm	289.00	m.	13.00	3,757.00	11.00	3,179.00	6,936.00	
	THW 6 Sq.mm	46.00	m.	21.00	966.00	13.00	598.00	1,564.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	2,000.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00	3,100.00	
3.3	งานต่อร้อยสายไฟฟ้า								
	IMC 3/4"	19.00	m.	87.00	1,653.00	31.00	589.00	2,242.00	
	IMC 1/2"	18.00	m.	65.00	1,170.00	26.00	468.00	1,638.00	
	EMT 1/2"	176.00	m.	35.00	6,160.00	11.00	1,936.00	8,096.00	
	Hanging & Support	1.00	Lot	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	1,000.00	1,000.00	550.00	550.00	1,550.00	




 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	งานสวิตช์ และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	SWITCH 1 GANG	4.00	Set	120.00	480.00	61.00	244.00	724.00	
	TWO WAY SWITCH	2.00	Set	280.00	560.00	110.00	220.00	780.00	
	DUPLEX RECEPTACLE	11.00	Set	250.00	2,750.00	81.00	891.00	3,641.00	
	DUPLEX RECEPTACLE (WP)	1.00	Set	380.00	380.00	110.00	110.00	490.00	
	SAFETY SWITCH 1P 30A NEMA 1P	2.00	Set	3,760.00	7,520.00	510.00	1,020.00	8,540.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	1,500.00	1,500.00	640.00	640.00	2,140.00	
3.5	งานโคมไฟฟ้า (Luminaire)								
	: โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ผิ้วฝ้า ฝาครอบ T8 LED 9Wx1	2.00	Set	1,350.00	2,700.00	136.00	272.00	2,972.00	
	: โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ผิ้วฝ้า ฝาครอบ T8 LED 18Wx1	6.00	Set	1,510.00	9,060.00	136.00	816.00	9,876.00	
	: โคมไฟกันน้ำติดผนัง E27 LED BULB 7W (WARM WHITE)	9.00	Set	695.00	6,255.00	117.00	1,053.00	7,308.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	2,100.00	2,100.00	1,100.00	1,100.00	3,200.00	
	รวมราคางานไฟฟ้า							88,261.00	
	รวมราคาหมวดงานไฟฟ้า							88,261.00	
4	งานระบบเครื่องกล								
4.1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
	FC/CDU-001 WALL TYPE (13,000 Btu/h)	1.00	Set	12,260.00	12,260.00	1,000.00	1,000.00	13,260.00	
	FC/CDU-002 CS TYPE (36,000 Btu/h)	1.00	Set	40,813.00	40,813.00	1,000.00	1,000.00	41,813.00	
	Hanger & support	1.00	Lot	1,000.00	1,000.00	410.00	410.00	1,410.00	
	Miscellaneous	1.00	Lot	1,000.00	1,000.00	410.00	410.00	1,410.00	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	งานติดตั้งท่อน้ำยา ฉนวนยาง และท่อน้ำทิ้ง								
4.2.1	Copper pipe type L								
	Ø1/4"(6.4)	8.00	m	55.00	440.00	33.00	264.00	704.00	
	Ø3/8"(9.5)	9.00	m	59.00	531.00	36.00	324.00	855.00	
	Ø1/2"(12.7)	8.00	m	93.00	744.00	49.00	392.00	1,136.00	
	Ø5/8"(15.9)	9.00	m	135.00	1,215.00	60.00	540.00	1,755.00	
	Fittings	1.00	Lot	880.00	880.00	352.00	352.00	1,232.00	
	Hanger & support	1.00	Lot	1,030.00	1,030.00	412.00	412.00	1,442.00	
4.2.2	Pipe insulation for copper pipe 20mm thick								
	Ø1/4"(6.4)	8.00	m	37.00	296.00	41.00	328.00	624.00	
	Ø3/8"(9.5)	9.00	m	41.00	369.00	41.00	369.00	738.00	
	Ø1/2"(12.7)	8.00	m	43.00	344.00	41.00	328.00	672.00	
	Ø5/8"(15.9)	9.00	m	46.00	414.00	41.00	369.00	783.00	
	รางครอบท่อน้ำยา ชนิดภายนอกอาคารพร้อมข้องอ	17.00	m	122.00	2,074.00	49.00	833.00	2,907.00	
4.2.3	PVC drainage (class 8.5)								
	Ø3/4"	4.00	m	16.00	64.00	55.00	220.00	284.00	
	Ø1"	4.00	m	20.00	80.00	58.00	232.00	312.00	
	Fitting	1.00	Lot	40.00	40.00	16.00	16.00	56.00	
	Hanger & support	1.00	Lot	50.00	50.00	20.00	20.00	70.00	
4.2.4	Closed cell insulation (Thickness 15 mm)								
	Ø3/4"	4.00	m	37.00	148.00	41.00	164.00	312.00	
	Ø1"	4.00	m	41.00	164.00	41.00	164.00	328.00	
	Refrigerant Charge	1.00	Lot	1,600.00	1,600.00	410.00	410.00	2,010.00	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Painting work	1.00	Lot	1,100.00	1,100.00	410.00	410.00	1,510.00	
	Miscellaneous	1.00	Lot	1,200.00	1,200.00	510.00	510.00	1,710.00	
4.3	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ								
	EF-001	1.00	Set	1,723.00	1,723.00	500.00	500.00	2,223.00	
	EF-002	1.00	Set	1,723.00	1,723.00	500.00	500.00	2,223.00	
	EF-003	1.00	Set	1,723.00	1,723.00	500.00	500.00	2,223.00	
	Hanger & Support	1.00	Lot	1,800.00	1,800.00	700.00	700.00	2,500.00	
	Miscellaneous	1.00	Lot	1,500.00	1,500.00	600.00	600.00	2,100.00	
4.4	งานไฟฟ้า และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด								
	งานสายไฟฟ้า	1.00	Lot	2,100.00	2,100.00	800.00	800.00	2,900.00	
	งานต่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	Lot	1,440.00	1,440.00	600.00	600.00	2,040.00	
	งานทาสี	1.00	Lot	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	Lot	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	รวมราคางานระบบเครื่องกล				80,465.00		13,977.00	94,442.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบเครื่องกล							94,442.00	




 พิธีกร จิตต์นาถ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาล								
5.1	ระบบน้ำประปา								
5.1.1	ท่อ HDPE PN-10 สำหรับระบบน้ำประปาภายนอกอาคาร								
	Dia 1"	5.00	m	35.00	175.00	41.00	205.00	380.00	
	Support & Hanger	1.00	Lot	121.00	121.00	51.00	51.00	172.00	
5.1.2	ท่อ PPR PN-10 สำหรับระบบน้ำประปาภายในอาคาร								
	Dia 1/2"	12.00	m	25.00	300.00	33.00	396.00	696.00	
	Dia 1"	12.00	m	53.00	636.00	45.00	540.00	1,176.00	
	Fittings	1.00	Lot	275.00	275.00	111.00	111.00	386.00	
	Support & Hanger	1.00	Lot	320.00	320.00	129.00	129.00	449.00	
5.1.3	Gate Valve (Bronze 125 psi)								
	Dia 1"	1.00	EA	387.00	387.00	251.00	251.00	638.00	
5.1.4	Flexible Joint								
	Dia 1"	1.00	EA	754.00	754.00	251.00	251.00	1,005.00	
	Water meter	1.00	Lot					By Owner	
	งานทาสี	1.00	Lot	455.00	455.00	180.00	180.00	635.00	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	Lot	469.00	469.00	188.00	188.00	657.00	
5.2	ระบบท่อระบายน้ำเสีย								
	ST-01, Septic Tank	1.00	EA	24,040.00	24,040.00	2,000.00	2,000.00	26,040.00	
5.2.1	ท่อน้ำทิ้ง (S, W) - PVC Class 8.5								
	Dia 2"	8.00	m	61.00	488.00	80.00	640.00	1,128.00	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Dia 2 1/2"	4.00	m	96.00	384.00	100.00	400.00	784.00	
	Dia 4"	8.00	m	211.00	1,688.00	151.00	1,208.00	2,896.00	
	Fittings	1.00	Lot	763.00	763.00	306.00	306.00	1,069.00	
	Support & Hanger	1.00	Lot	899.00	899.00	358.00	358.00	1,257.00	
5.2.2	ท่อระบายอากาศ (V) -PVC Class 5.5								
	Dia 1 1/4"	12.00	m	20.00	240.00	65.00	780.00	1,020.00	
	Dia 2"	16.00	m	35.00	560.00	81.00	1,296.00	1,856.00	
	Fittings	1.00	Lot	233.00	233.00	110.00	110.00	343.00	
	Support & Hanger	1.00	Lot	272.00	272.00	109.00	109.00	381.00	
5.2.3	Floor Clean out								
	Dia 2 1/2"	1.00	EA	880.00	880.00	310.00	310.00	1,190.00	
	Dia 4"	1.00	EA	1,100.00	1,100.00	310.00	310.00	1,410.00	
5.2.4	Floor Drain								
	Dia 2"	2.00	EA	950.00	1,900.00	310.00	620.00	2,520.00	
5.2.5	Flexible Joint								
	Dia 2 1/2"	1.00	EA	1,727.00	1,727.00	310.00	310.00	2,037.00	
	Dia 4"	1.00	EA	2,454.00	2,454.00	310.00	310.00	2,764.00	
5.2.6	AVC								
	Dia 3"	1.00	EA	1,057.00	1,057.00	310.00	310.00	1,367.00	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	Lot	2,647.00	2,647.00	1,062.00	1,062.00	3,709.00	
	รวมราคางานระบบสุขาภิบาล							57,965.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล							57,965.00	





สรุปรายการประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานโครงสร้าง อาคารป้อมยาม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างป้อมยาม 1 หลัง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราณ

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
1.1.1	งานปรับบริเวณและปักผัง	25.00	ตร.ม.	28	700	25	625	1,325	
1.1.2	งานเตรียมฐานราก								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	32.00	ลบ.ม.	-	-	125	4,000	4,000	
	- ทราดยาบกันฐาน หิน 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	410	410	42	42	452	
	- คอนกรีตหยาบกันฐาน 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	1,555	1,555	255	255	1,810	
1.1.3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. Cylinder)	5.98	ลบ.ม.	1,800	10,764	380	2,272	13,036	
1.1.4	งานไม้แบบ								
	- แบบฐานราก	32.00	ตร.ม.	200	6,400	130	4,160	10,560	
	- แบบเสา	6.00	ตร.ม.	200	1,200	130	780	1,980	
	- แบบคาน	26.00	ตร.ม.	200	5,200	130	3,380	8,580	
	- แบบพื้น Slab	21.00	ตร.ม.	200	4,200	130	2,730	6,930	
	- ตะปู	8.50	กก.	50	425	-	-	425	

ใน คัด อนุมัติ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR-24								
	- RB 6 mm.	9.77	กก.	23.28	227.40	5	44	271.84	
	- RB 9 mm.	370.15	กก.	22.59	8,361.69	5	1,684	10,045.87	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40								
	- DB 12 mm.	52.69	กก.	26.00	1,369.88	5	263	1,633.32	
	- DB 16 mm.	215.24	กก.	26.00	5,596.22	5	1,076	6,672.42	
	- สวดผูกเหล็ก	6.48	กก.	65	421	-	-	421	
	รวมราคางานโครงสร้าง ค.ส.ล.				46,830.29		21,312.66	68,142.95	
1.2	งานโครงหลังคาเหล็ก								
1.2.1	เหล็กรูปพรรณ								
	- WF 150x150x7x11 (31.5 กก./ม.)	315.00	กก.	35	11,025	20	6,300	17,325	
	- Rec-150x100x4.5 (16.6 กก./ม.)	199.20	กก.	32	6,374	20	3,984	10,358	
	- Rec-125x75x3.2 (9.52 กก./ม.)	57.12	กก.	32	1,828	20	1,142	2,970	
	- Rec-100x50x3.2 (7.01 กก./ม.)	56.08	กก.	32	1,795	20	1,122	2,916	
	- [-200x80x7.5x11 (24.6 กก./ม.)	49.20	กก.	32	1,574	20	984	2,558	
	- [-100x50x20x4.0 (6.71 กก./ม.)	174.46	กก.	32	5,583	20	3,489	9,072	
	- L-90x90x7 (9.59 กก./ม.)	9.59	กก.	32	307	20	192	499	
1.2.2	เหล็กแผ่น								
	- PLATE 12 mm.	33.91	กก.	35	1,187	30	1,017	2,204	
	- Expansion Bolt Dia. 16 mm.	2.00	ตัว	220	440	35	70	510	
	- Dowel Bar Dia. 20 mm.	16.00	ตัว	230	3,680	35	560	4,240	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	งานเตรียมผิวสำหรับทาสี (Wire Brush)	30.52	ตร.ม.	-	-	53	1,618	1,618	
1.2.4	ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	30.52	ตร.ม.	150	4,578	54	1,648	6,226	
	รวมราคางานโครงหลังคาเหล็ก				38,370.72		22,126.00	60,496.72	
	รวมราคาดมงานโครงสร้าง							128,639.67	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานวัสดุปูพื้น								
F1	พื้นค.ส.ล.ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" สีเทาอ่อน ผลิตภัณฑ์ Cotto, Duragress, Campana หรือเทียบเท่า	1.28	ตร.ม.	355.00	454.40	168.00	215.04	669.44	
F3	พื้นค.ส.ล.ขัดมัน (ผสมสี)	2.79	ตร.ม.	87.00	242.73	85.00	237.15	479.88	
F4	พื้นไม้สังเคราะห์ WPC Wood ขนาด 1"x6" ตีเว้นร่อง 0.5 ซม. ผลิตภัณฑ์ Sciwood, Qwood หรือเทียบเท่า	4.85	ตร.ม.	2,550.00	12,367.50	120.00	582.00	12,949.50	
	รวมราคางานวัสดุปูพื้น				13,064.63		1,034.19	14,098.82	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	11.82	ตร.ม	258.00	3,049.56	85.00	1,004.70	4,054.26	
ผ5	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8" ผลิตภัณฑ์ Cotto, Duragress, Campana หรือเทียบเท่า	11.82	ตร.ม	230.00	2,718.60	220.00	2,600.40	5,319.00	
ผ6	ผนังโครงเคร่าเหล็ก กรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	29.78	ตร.ม	280.00	8,338.40	130.00	3,871.40	12,209.80	
	รวมราคางานผนัง				14,106.56		7,476.50	21,583.06	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
C1	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ชนิดแผ่นเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	5.07	ตร.ม	260.00	1,318.20	79.00	400.53	1,718.73	
C2	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ชนิดแผ่นเจาะร่อง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	16.69	ตร.ม	275.00	4,589.75	78.00	1,301.82	5,891.57	
	รวมราคางานฝ้าเพดาน				5,907.95		1,702.35	7,610.30	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานหลังคา								
	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนเล็ก สีน้ำตาลเข้ม ผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคา SCG, ดราเพอร์, โอฬาร หรือเทียบเท่า	24.36	ตร.ม	98.00	2,387.28	52.00	1,266.72	3,654.00	
	ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาชนิดแผ่นติดเหนือฝ้าเพดานชั้นบนสุด	21.76	ตร.ม	110.00	2,393.60	51.00	1,109.76	3,503.36	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป ขนาด 1"x6" ทาสีอะคริลิก สีเทา	39.60	ม.	120.00	4,752.00	68.00	2,692.80	7,444.80	
	รวมราคางานหลังคา				9,532.88		5,069.28	14,602.16	
2.5	งานประตู								
D2	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC สีเทาอ่อน วงกบไม้เนื้อแข็งทาสีอะคริลิก ลูกบิดแสดงนเลสผิว Hairline พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด2.00 x 0.80 เมตร	1.00	ชุด	6,100.00	6,100.00	850.00	850.00	6,950.00	
D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็งทาสีอะคริลิก กรอบบานไม้อัดยางกันน้ำ ทาสีน้ำมัน ลูกบิดแสดงนเลสผิว Hairline พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด2.00 x 0.90 เมตร	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	550.00	550.00	4,650.00	
	รวมราคางานประตู				10,200.00		1,400.00	11,600.00	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานหน้าต่าง								
W5	หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง วงกบอะลูมิเนียมสีดำ กรูกระจกใสหนา 6 มม. มือจับบานกระทุ้งแสดนเลสสีดำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด1.00 x 1.42 เมตร	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	1,100.00	3,300.00	15,900.00	
W8	หน้าต่างระบายอากาศบานเกล็ด วงกบอะลูมิเนียมสีดำ กรูกระจกใสหนา 5 มม. มุ้งตาข่าย PVCกันแมลง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด0.55 x 1.25 เมตร	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	550.00	550.00	2,350.00	
W9	หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมช่องแสงวงกบอะลูมิเนียมสีดำ กรูกระจกใสหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด1.00 x 2.66 เมตร (บานมูมผนัง)	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	1,900.00	1,900.00	10,200.00	
	รวมราคางานหน้าต่าง				22,700.00		5,750.00	28,450.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์								
-	โถส้วมนั่งราบ สีขาว (ระบบชักราด)	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	350.00	350.00	2,950.00	
-	P - Trap	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดติดลอย	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	450.00	450.00	2,350.00	
-	ก๊อกรน้ำ	2.00	ชุด	855.00	1,710.00	55.00	110.00	1,820.00	
-	สะดืออ่าง	1.00	ชุด	355.00	355.00	55.00	55.00	410.00	
-	Stop Valve	2.00	ชุด	155.00	310.00	55.00	110.00	420.00	
-	FD ๑ 2"	1.00	ชุด	360.00	360.00	110.00	110.00	470.00	
	รวมราคางานหน้าต่าง				7,785.00		1,255.00	9,040.00	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานประกอบอาคาร								
	บันได ST - 5	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	1,600.00	1,600.00	5,300.00	
	รวมราคางานประกอบอาคาร				3,700.00		1,600.00	5,300.00	
2.9	งานทาสี								
	ทาสีน้ำอะคริลิคสำหรับฝ้าเพดาน TOA, Supershield, Beger, Palmastic หรือเทียบเท่า	21.76	ตร.ม	65.00	1,414.40	43.00	935.68	2,350.08	
	รวมราคางานทาสี				1,414.40		935.68	2,350.08	
	รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม							114,634.42	
3	งานไฟฟ้า								
3.1	ตู้ย่อยไฟฟ้า								
	CU-3	1.00	Set	5,450.00	5,450.00	1,550.00	1,550.00	7,000.00	
	Accessories	1.00	Lot	570.00	570.00	350.00	350.00	920.00	
3.2	งานสายไฟฟ้า (Cables & Wires)								
	THW 2.5 Sq.mm	187.00	m.	10.00	1,870.00	8.00	1,496.00	3,366.00	
	THW 4 Sq.mm	72.00	m.	14.00	1,008.00	11.00	792.00	1,800.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	1,000.00	1,000.00	550.00	550.00	1,550.00	





ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	งานท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	EMT 1/2"	79.00	m.	38.00	3,002.00	12.00	948.00	3,950.00	
	Hanging & Support	1.00	Lot	2,000.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00	3,100.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	1,000.00	1,000.00	560.00	560.00	1,560.00	
3.4	งานสวิตช์ และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	SWITCH 1 GANG	4.00	Set	123.00	492.00	65.00	260.00	752.00	
	SIMPLEX RECEPTACLE	1.00	Set	187.00	187.00	86.00	86.00	273.00	
	DUPLEX RECEPTACLE	2.00	Set	255.00	510.00	87.00	174.00	684.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	410.00	410.00	120.00	120.00	530.00	
3.5	งานโคมไฟฟ้า (Luminaire)								
	: โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า ฝาครอบ T8 LED 9Wx1	2.00	Set	1,355.00	2,710.00	137.00	274.00	2,984.00	
	: โคมไฟกันน้ำติดผนัง E27 LED BULB 7W (WARM WHITE)	3.00	Set	698.00	2,094.00	119.00	357.00	2,451.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	1,000.00	1,000.00	570.00	570.00	1,570.00	
	รวมราคางานไฟฟ้า				23,303.00		9,187.00	32,490.00	
	รวมราคาหมวดงานไฟฟ้า							32,490.00	




 วิศวกร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบเครื่องกล								
4.1	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ								
	CF-001	1	Set	1,977.00	1,977.00	550.00	550.00	2,527.00	
	Hanger & Support	1	Lot	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
	Miscellaneous	1	Lot	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
4.2	งานไฟฟ้า และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด								
	งานสายไฟฟ้า	1	Lot	320.00	320.00	130.00	130.00	450.00	
	งานท่อย่อยสายไฟฟ้า	1	Lot	210.00	210.00	80.00	80.00	290.00	
	งานทาสี	1	Lot	50.00	50.00	20.00	20.00	70.00	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	Lot	30.00	30.00	10.00	10.00	40.00	
	รวมราคางานระบบเครื่องกล				3,687.00		1,190.00	4,877.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบเครื่องกล							4,877.00	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
5.1	ระบบน้ำประปา								
5.1.1	ท่อ HDPE PN-10 สำหรับระบบน้ำประปาภายนอกอาคาร								
	Dia 1/2"	5.00	m	18.00	90.00	27.00	135.00	225.00	
	Fittings	1.00	Lot	120.00	120.00	43.00	43.00	163.00	
	Support & Hanger	1.00	Lot	124.00	124.00	55.00	55.00	179.00	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.1.2	ท่อ PPR PN-10 สำหรับระบบน้ำประปาภายในอาคาร								
	Dia 1/2"	12.00	m	26.00	312.00	34.00	408.00	720.00	
	Fittings	1.00	Lot	88.00	88.00	37.00	37.00	125.00	
	Support & Hanger	1.00	Lot	100.00	100.00	44.00	44.00	144.00	
5.1.3	Gate Valve (Bronze 125 psi)								
	Dia 1/2"	1.00	EA	300.00	300.00	220.00	220.00	520.00	
	Water meter	1.00	Lot					By Owner	
	งานทาสี	1.00	Lot	210.00	210.00	130.00	130.00	340.00	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	Lot	350.00	350.00	150.00	150.00	500.00	
5.2	ระบบท่อระบายน้ำเสีย								
	ST-04, Septic Tank	1.00	EA	25,000.00	25,000.00	2,300.00	2,300.00	27,300.00	
5.2.1	ท่อน้ำทิ้ง (S, W) - PVC Class 8.5								
	Dia 2"	8.00	m	62.00	496.00	81.00	648.00	1,144.00	
	Dia 4"	8.00	m	215.00	1,720.00	153.00	1,224.00	2,944.00	
	Fittings	1.00	Lot	656.00	656.00	263.00	263.00	919.00	
	Support & Hanger	1.00	Lot	764.00	764.00	320.00	320.00	1,084.00	
5.2.2	ท่อระบายอากาศ (V) -PVC Class 5.5								
	Dia 1 1/4"	4.00	m	29.00	116.00	65.00	260.00	376.00	
	Dia 2"	4.00	m	37.00	148.00	82.00	328.00	476.00	
	Fittings	1.00	Lot	110.00	110.00	43.00	43.00	153.00	
	Support & Hanger	1.00	Lot	123.00	123.00	52.00	52.00	175.00	
5.2.3	Floor Clean out								
	Dia 4"	1.00	EA	1,100.00	1,100.00	310.00	310.00	1,410.00	






ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2.4	Floor Drain								
	Dia 2"	1.00	EA	947.00	947.00	310.00	310.00	1,257.00	
5.2.5	Flexible Joint								
	Dia 2"	1.00	EA	1,409.00	1,409.00	330.00	330.00	1,739.00	
	Dia 4"	1.00	EA	2,455.00	2,455.00	330.00	330.00	2,785.00	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	Lot	2,188.00	2,188.00	889.00	889.00	3,077.00	
	รวมราคางานระบบสุขาภิบาล				38,926.00		8,829.00	47,755.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล							47,755.00	



 ศิริชัย วิเศษแดง

สรุปรายการประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างห้องน้ำสุขารวม ๑ หลังของโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการป่าที่จัดสรรเขาเต่า ตำบลปากน้ำปราง

อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลปากน้ำปราง อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง อาคารสุขารวม								
A	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	๑	งาน		๒๖๗,๖๕๘.๕๘		๘๓,๑๘๙.๑๑	๓๕๐,๘๔๗.๖๘	
B	งานสถาปัตยกรรม	๑	งาน		๓๑๗,๓๒๙.๓๔		๘๗,๙๐๐.๔๗	๔๐๕,๒๒๙.๘๑	
C	งานระบบสุขาภิบาล	๑	งาน		๑๓๗,๔๔๑.๖๕		๓๖,๒๘๑.๐๐	๑๗๓,๗๒๒.๖๕	
D	งานระบบไฟฟ้า	๑	งาน		๔๗,๗๘๘.๐๐		๑๗,๖๔๗.๐๐	๖๕,๔๓๕.๐๐	
E	งานระบบปรับอากาศ	๑	งาน		๓,๐๕๐.๐๐		๑,๐๙๕.๐๐	๔,๑๔๕.๐๐	
F	รวมรายการ A+B+C+D+E				๗๗๓,๒๖๗.๕๗		๒๒๖,๑๑๒.๕๘	๙๙๙,๓๘๐.๑๕	
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง							๙๙๙,๓๘๐.๑๕	

ใน วันที่ ๑๒/๑๐/๖๘

A	งานวิศวกรรมโครงสร้าง							
A.๑	งานเตรียมพื้นที่							
๑.๑	งานปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง/วางผัง	๑.๐๐	เหมา	๒,๕๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๑,๕๑๐.๐๐	๑,๕๑๐.๐๐	๔,๐๖๐.๐๐
A.๒	งานดินซุด และถมกลับ							
๒.๑	งานซุดดินลูกรัง	๔๑.๕๔	ลบ.ม.	-	-	๒๗๓.๐๐	๑๑,๓๔๐.๔๒	๑๑,๓๔๐.๔๒
๒.๒	งานดินถม + ถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
A.๓	งานฐานรากและเสาตอม่อ							
๓.๑	งานทรายหยาบกันหลุม	๑.๖๑	ลบ.ม.	๔๖๖.๒๙	๗๕๐.๗๓	๑๐๕.๐๐	๑๖๙.๐๕	๙๑๙.๗๘
๓.๒	งานคอนกรีตหยาบ($f_c'=180$ ksc.) รูปลูกบาศก์=๑๘๐ กก./ตร.ซม.	๐.๖๔	ลบ.ม.	๑,๗๓๗.๒๒	๑,๑๑๑.๘๒	๔๒๗.๐๐	๒๗๓.๒๘	๑,๓๘๕.๑๐
๓.๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง ($f_c'=280$ ksc.) รูปลูกบาศก์=๒๘๐ กก./ตร.	๔.๒๙	ลบ.ม.	๑,๘๐๐.๐๐	๗,๗๒๒.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑,๘๐๑.๘๐	๙,๕๒๓.๘๐
๓.๔	ไม้แบบฐานรากและเสาตอม่อ	๓๕.๕๐	ตร.ม.	๖๐๘.๔๘	๒๑,๖๐๑.๐๔	๑๔๐.๐๐	๔,๙๗๐.๐๐	๒๖,๕๗๑.๐๔
๓.๕	งานเหล็กโครงสร้างฐานราก							
	- RB ๖ (SD๒๔)	๔๑.๙๖	กก.	๒๓.๒๙	๙๗๗.๒๕	๔.๕๐	๑๘๘.๘๒	๑,๑๖๖.๐๗
	- RB ๙ (SD๒๔)	-	กก.	๒๒.๕๘	-	๔.๕๐	-	-
	- DB ๑๒ (SD๔๐)	๒๒๑.๘๕	กก.	๒๑.๐๘	๔,๖๗๖.๖๐	๓.๗๐	๘๒๐.๘๕	๕,๔๙๗.๔๔
	- DB ๑๖ (SD๔๐)	๓๑๖.๓๔	กก.	๒๐.๗๙	๖,๕๗๖.๗๑	๓.๘๐	๑,๒๐๒.๐๙	๗,๗๗๘.๘๐
๓.๖	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ ๑๘)	๑๗.๔๐	กก.	๙๓.๕๖	๑,๖๒๗.๙๔	-	-	๑,๖๒๗.๙๔
๓.๗	ตะปู	๘.๘๘	กก.	๘๘.๘๐	๗๘๘.๕๔	-	-	๗๘๘.๕๔
A.๔	งานโครงสร้าง เสา, คาน, พื้น , บันได							
๔.๑	งานทรายปรับระดับรองพื้น	-	ลบ.ม.	๔๖๗.๓๙	-	๑๐๕.๐๐	-	-
๔.๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง ($f_c'=280$ ksc.) รูปลูกบาศก์=๒๘๐ กก./ตร.	๑๕.๙๗	ลบ.ม.	๑,๘๐๐.๐๐	๒๘,๗๔๖.๐๐	๔๑๙.๐๐	๖,๖๙๑.๔๓	๓๕,๔๓๗.๔๓
๔.๓	งานไม้แบบ	๑๓๘.๕๐	ตร.ม.	๖๐๗.๕๐	๘๔,๑๓๘.๗๕	๑๔๐.๐๐	๑๙,๓๙๐.๐๐	๑๐๓,๕๒๘.๗๕
๔.๔	งานเหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม. (SD๒๔)	๖๕.๐๘	กก.	๒๓.๒๙	๑,๕๑๕.๗๑	๔.๖๐	๒๙๙.๓๗	๑,๘๑๕.๐๘
	- RB ๙ มม. (SD๒๔)	๘๒๗.๐๓	กก.	๒๒.๕๙	๑๘,๖๘๒.๖๑	๔.๖๐	๓,๘๐๔.๓๔	๒๒,๔๘๖.๙๕
	- RB ๑๒ มม. (SD๒๔)	๑๔๔.๙๔	กก.	๒๒.๖๓	๓,๒๗๙.๙๙	๓.๗๐	๕๓๖.๒๘	๓,๘๑๖.๒๗
	- DB ๑๐ มม.(SD๔๐)	-	กก.	๒๑.๕๙	-	๓.๘๐	-	-
	- DB ๑๒ มม.(SD๔๐)	๑๖๗.๘๘	กก.	๒๑.๐๙	๓,๕๔๐.๕๙	๓.๘๐	๖๓๗.๙๔	๔,๑๗๘.๕๓
	- DB ๑๖ มม.(SD๔๐)	๕๑๔.๙๖	กก.	๒๐.๘๐	๑๐,๗๑๑.๑๗	๓.๘๐	๑,๙๕๖.๘๕	๑๒,๖๖๘.๐๒
	- DB ๒๐ มม.(SD๔๐)	-	กก.	๒๐.๘๐	-	๓.๓๐	-	-

ใน ๑๖๖ ๑๖๖๖ ๑๖๖๖ ๑๖๖๖

๔.๕	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ ๑๘)	๕๑.๔๗	กก.	๙๓.๕๖	๔,๘๑๕.๕๓	-	-	๔,๘๑๕.๕๓	
๔.๖	ตะปู	๓๔.๖๓	กก.	๘๘.๘๑	๓,๐๗๕.๐๕	-	-	๓,๐๗๕.๐๕	
A.๕	งานโครงหลังคา								
๕.๑	เหล็กกล่อง □ ๑๕๐ x ๑๐๐ x ๔.๕ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๒,๐๕๑.๐๐	๑๖,๔๐๘.๐๐	-	-	๑๖,๔๐๘.๐๐	
๕.๒	เหล็กกล่อง □ ๑๒๕ x ๗๕ x ๓.๒ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๑,๒๕๑.๐๐	๖,๒๕๕.๐๐	-	-	๖,๒๕๕.๐๐	
๕.๓	เหล็กกล่อง □ ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๓.๒ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๑,๒๕๑.๐๐	๒,๕๐๒.๐๐	-	-	๒,๕๐๒.๐๐	
๕.๔	เหล็กตัวซี [๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๔.๐ มม.	๑๙.๐๐	ท่อน	๑,๐๕๑.๐๐	๑๙,๙๖๙.๐๐	-	-	๑๙,๙๖๙.๐๐	
๕.๕	แผ่นเพทเหล็ก หนา ๖ มม. กว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๐.๒๐ ม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๔๒๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	-	-	๕,๐๔๐.๐๐	
๕.๖	แผ่นเพทเหล็ก หนา ๖ มม. กว้าง ๐.๑๕ ม. ยาว ๐.๑๕ ม.	๔.๐๐	แผ่น	๓๑๐.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐	-	-	๑,๒๔๐.๐๐	
๕.๗	แผ่นเพทเหล็ก หนา ๓ มม. กว้าง ๐.๐๕ ม. ยาว ๐.๑๕ ม.	๔.๐๐	แผ่น	๑๕๕.๐๐	๖๒๐.๐๐	-	-	๖๒๐.๐๐	
๕.๘	เหล็ก RB ๙ มม. (SD๒๔)	๔.๒๗	กก.	๒๒.๖๑	๙๖.๕๔	๔.๕๐	๑๙.๒๒	๑๑๕.๗๖	
๕.๙	ค่าแรงโครงหลังคาเหล็ก	#####	กก.	-	-	๑๑.๐๐	๒๑,๕๗๗.๓๘	๒๑,๕๗๗.๓๘	
๕.๑๐	ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๕๒.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	๓๖.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๗,๐๔๐.๐๐	
๕.๑๑	ทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๕๖.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๓๙.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
	รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง				๒๖๗,๖๕๘.๕๘		๘๓,๑๘๙.๑๑	๓๕๐,๘๔๗.๖๘	
B	งานสถาปัตยกรรม								
B.๑	งานพื้น								
๑.๑	F-๑ พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๒" x ๑๒" สีเทาอ่อน	-	ตร.ม.	๓๒๖.๐๐	-	๑๕๙.๐๐	-	-	
๑.๒	F-๒ พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด ๑๒" x ๑๒"	-	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	-	๕๑.๐๐	-	-	
๑.๓	F-๓ พื้นขัดมัน(ผสมสี)	๑๙.๑๗	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๑,๕๓๓.๖๐	๔๑.๐๐	๗๘๕.๙๗	๒,๓๖๐.๕๗	
๑.๔	F-๔ พื้นไม้สังเคราะห์ WPC Wood ขนาด ๒.๕" x ๖"	-	ตร.ม.	๙๕๑.๐๐	-	๙๑.๐๐	-	-	
๑.๕	F-๕ พื้นทรายล้าง สีเทาเข้ม	๓๙.๙๒	ตร.ม.	๓๗๖.๐๐	๑๕,๐๐๙.๙๒	๑๐๕.๐๐	๔,๑๙๑.๖๐	๑๙,๒๐๑.๕๒	
B.๒	งานผนัง								
๒.๑	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	๒๐๕.๖๘	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๕๘,๖๑๘.๘๐	๙๕.๐๐	๑๙,๕๓๙.๖๐	๗๘,๑๕๘.๔๐	
๒.๒	ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	๔.๘๖	ตร.ม.	๕๕๔.๐๐	๒,๘๓๘.๒๔	๑๗๖.๐๐	๘๕๕.๓๖	๓,๖๙๙.๖๐	
๒.๓	เสาเอ็น + คานทับหลัง	๘๘.๐๐	ม.	๑๕๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๖๕.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	๑๘,๙๒๐.๐๐	
๒.๔	ผนังฉาบปูนเรียบขัดมันสีธรรมชาติ	๒๔๒.๑๖	ตร.ม.	๑๕๑.๐๐	๓๖,๕๖๖.๑๖	๙๒.๐๐	๒๒,๒๗๘.๗๒	๕๘,๘๔๔.๘๘	
๒.๕	ผนังก่ออิฐโชว์แนว ลวดลายตามท้องถิ่น	๓๐.๙๖	ตร.ม.	๕๘๔.๐๐	๑๘,๐๘๐.๖๔	๑๗๖.๐๐	๕,๔๔๘.๙๖	๒๓,๕๒๙.๖๐	
๒.๖	ผนังโครงคร่าวเหล็ก กรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๑๒๑.๐๐	๒,๑๗๘.๐๐	๑๒,๐๗๘.๐๐	
๒.๗	ผนังก่ออิฐช่องลม ขนาด ๒๐ x ๒๐ ซม.	๑๓.๔๔	ตร.ม.	๒๕๕.๐๐	๓,๔๒๗.๒๐	๑๑๑.๐๐	๑,๔๙๑.๘๔	๔,๙๑๙.๐๔	

ใน วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๘	ผนังก่ออิฐทำผิวทรายล้าง สีเทาเข้ม	๖.๗๐	ตร.ม.	๓๗๖.๐๐	๒,๕๑๙.๒๐	๑๒๙.๐๐	๘๖๔.๓๐	๓,๓๘๓.๕๐	
B.๓	งานฝ้าเพดาน								
๓.๑	C-๑ ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบเรียบและทาสี (โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี NO.๒๔)	-	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	-	๗๖.๐๐	-	-	
๓.๒	C-๒ ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบเรียบและทาสี (โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี NO.๒๔) ชนิดแผ่นเซาะร่อง	-	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	-	๗๖.๐๐	-	-	
B.๔	งานประตู (พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด + วงกบ)								
๔.๑	ป๒.	๗.๐๐	ชุด	๔,๒๒๐.๐๐	๒๙,๕๔๐.๐๐	-	-	๒๙,๕๔๐.๐๐	
๔.๒	ป๕.	๑.๐๐	ชุด	๘,๘๙๐.๐๐	๘,๘๙๐.๐๐	-	-	๘,๘๙๐.๐๐	
B.๕	งานหน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด+ วงกบ)								
๕.๒	น๒.	๒.๐๐	ชุด	๓,๐๖๑.๐๐	๖,๑๒๒.๐๐	-	-	๖,๑๒๒.๐๐	
B.๖	งานหลังคา								
๖.๑	หลังคามุงกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนเล็ก (สีน้ำตาลเข้ม)	๒๒๘.๐๐	แผ่น	๗๙.๔๗	๑๘,๑๑๙.๑๖	๒๖.๑๔	๕,๙๕๙.๙๒	๒๔,๐๗๙.๐๘	
๖.๒	บุแผ่นฉนวนกันความร้อนลูมิเนียมฟอยล์ใต้หลังคา	-	ตร.ม.	๒๗.๐๐	-	๒๐.๐๐	-	-	
๖.๓	ครอบสันหลังคา	๒๖.๐๐	แผ่น	๘๒.๒๗	๒,๑๓๙.๐๒	๒๗.๕๕	๗๑๖.๓๐	๒,๘๕๕.๓๒	
๖.๔	ครอบข้างหลังคา	๕๐.๐๐	แผ่น	๖๙.๑๘	๓,๔๕๙.๐๐	๒๒.๕๕	๑,๑๒๗.๕๐	๔,๕๘๖.๕๐	
๖.๕	น็อตยึดแผ่นหลังคา	๖๐๘.๐๐	ตัว	๖.๐๐	๓,๖๔๘.๐๐	-	-	๓,๖๔๘.๐๐	
๖.๖	เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป ขนาด ๑" x ๖"	- ๔๕.๒๐	ม.	๑๕๒.๐๐	๖,๘๗๐.๔๐	๔๗.๐๐	๒,๑๒๔.๔๐	๘,๙๙๔.๘๐	
B.๗	งานสุขภัณฑ์								
๗.๑	โถส้วมชักโครกนั่งราบ สีขาว (ห้องน้ำคนพิการ)	๑.๐๐	ชุด	๔,๘๕๕.๐๐	๔,๘๕๕.๐๐	๔๕๕.๐๐	๔๕๕.๐๐	๕,๓๑๐.๐๐	
๗.๒	โถส้วมนั่งราบ สีขาว (ระบบตุ้กราด)	๖.๐๐	ชุด	๒,๓๕๓.๐๐	๑๔,๑๑๘.๐๐	๑๕๒.๐๐	๙๑๒.๐๐	๑๕,๐๓๐.๐๐	
๗.๓	อ่างล้างหน้า + ก๊อกอ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง (ห้องน้ำคนพิการ)	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๕๕.๐๐	๒,๕๕๕.๐๐	๔๕๕.๐๐	๔๕๕.๐๐	๓,๐๐๙.๐๐	
๗.๔	ฝักบัวฉีดชำระ	๑.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗๓.๐๐	๗๓.๐๐	๕๒๓.๐๐	
๗.๕	ฝักบัวก้านแข็ง	๘.๐๐	ชุด	๙๕๕.๐๐	๗,๖๔๐.๐๐	๑๗๑.๐๐	๑,๓๖๘.๐๐	๙,๐๐๘.๐๐	
๗.๖	ก๊อกน้ำ	๑๔.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๗๓.๐๐	๑,๐๒๒.๐๐	๒,๗๗๒.๐๐	
๗.๗	กระจกเงาเจียรขอบ	๕.๐๐	ชุด	๙๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	๗๒.๐๐	๓๖๐.๐๐	๕,๑๑๐.๐๐	
๗.๘	Stop Valve	๗.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๓๖.๐๐	๒๕๒.๐๐	๑,๓๐๒.๐๐	
๗.๙	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น (ชนิดดักกลิ่น)	๙.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	๓,๘๒๕.๐๐	
๗.๑๐	P - Trap	๔.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗๓.๐๐	๒๙๒.๐๐	๒,๐๙๒.๐๐	
๗.๑๑	สะดืออ่าง	๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๗๑.๐๐	๒๘๔.๐๐	๑,๖๘๔.๐๐	






๗.๑๒	ชุดราวจับคนพิการ สเตนเลส ตัว T , ตัว L	๑.๐๐	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๗๖.๐๐	๑๗๖.๐๐	๗,๖๗๖.๐๐	
B.๘	งานทาสี								
๘.๑	ทาสีผนังภายนอก	-	ตร.ม.	๕๒.๐๐	-	๓๕.๐๐	-	-	
๘.๒	ทาสีผนังภายใน	-	ตร.ม.	๔๕.๐๐	-	๓๑.๐๐	-	-	
๘.๓	ทาสีฝ้าเพดานยิบฉั้ภายใน,ภายนอก	-	ตร.ม.	๔๕.๐๐	-	๓๑.๐๐	-	-	
๘.๔	ทาสีน้ำมันวงกบ,ทาสีย้อมเนื้อไม้ที่บานประตู	-	ตร.ม.	๕๖.๐๐	-	๓๙.๐๐	-	-	
B.๙	งานเบ็ดเตล็ด								
๙.๑	งานรางโถปัสสาวะชาย	๒.๘๐	ม.	๔,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐	๑๔,๑๙๐.๐๐	
๙.๒	งานอ่างล้างหน้า คสล. หล่อในที่ ผิวขัดมันผสมสี (ห้องน้ำชาย)	๑.๑๐	ม.	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๑๕๕.๐๐	๔,๔๕๕.๐๐	
๙.๓	งานอ่างล้างหน้า คสล. หล่อในที่ ผิวขัดมันผสมสี (ห้องน้ำหญิง)	๒.๘๐	ม.	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐	๑๑,๓๙๐.๐๐	
๙.๔	งานชั้นวางของ คสล. หล่อในที่ ผิวขัดมันผสมสี	๑.๒๐	ม.	๒,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๔,๒๖๐.๐๐	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				๓๑๗,๓๒๙.๓๔		๘๗,๙๐๐.๔๗	๔๐๕,๒๒๙.๘๑	
C	งานสุขาภิบาล								
C.๑	งานระบบน้ำประปา								
	-HP-๐๑ Home Water Pump + ถังเก็บน้ำตั้งพื้นสำเร็จรูป WT-๐	๑.๐๐	ชุด	๑๗,๕๕๐.๐๐	๑๗,๕๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๙,๖๕๐.๐๐	
	- ท่อ HDPE PN-๑๐ Dia. ๓/๔ "	๖.๐๐	ม.	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๒.๐๐	๑๘๒.๐๐	๓๔๒.๐๐	
	- Fittings	๑.๐๐	เหมา	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๓.๐๐	๔๓.๐๐	๑๔๓.๐๐	
	- Support & Hanger	๑.๐๐	เหมา	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕๑.๐๐	๕๑.๐๐	๑๗๑.๐๐	
	- ท่อ PPR PN-๑๐ Dia. ๑/๒ "	๖๐.๐๐	ม.	๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๑.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	
	- ท่อ PPR PN-๑๐ Dia. ๓/๔ "	๔๒.๐๐	ม.	๓๒.๐๐	๑,๓๔๔.๐๐	๓๑.๐๐	๑,๓๐๒.๐๐	๒,๖๔๖.๐๐	
	- ท่อ PPR PN-๑๐ Dia. ๑ "	๑๒.๐๐	ม.	๕๓.๐๐	๖๓๖.๐๐	๓๑.๐๐	๓๗๒.๐๐	๑,๐๐๘.๐๐	
	- Fittings	๑.๐๐	เหมา	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓๖๕.๐๐	๓๖๕.๐๐	๑,๒๖๕.๐๐	
	- Support & Hanger	๑.๐๐	เหมา	๑,๐๕๕.๐๐	๑,๐๕๕.๐๐	๔๕๓.๐๐	๔๕๓.๐๐	๑,๕๐๘.๐๐	
	- Gate Valve Dia. ๓/๔ "	๒.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๕๒.๐๐	๓๐๔.๐๐	๙๐๔.๐๐	
	- Gate Valve Dia. ๑ "	๓.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๑,๘๓๐.๐๐	
	- Water Meter Dia. ๑ "	๑.๐๐	ชุด	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	
	- Check Valve Dia. ๑ "	๑.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	- Flexible Joint Dia. ๓/๔ "	๑.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	- งานทาสี	๑.๐๐	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๑.๐๐	เหมา	๑,๗๕๕.๐๐	๑,๗๕๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๙๖๕.๐๐	





	- PVC Drainage (Class ๘.๕) Ø ๓/๔ "	-	ม.	๑๖.๓๖	-	๒๖.๐๐	-	-	-
	- Fittings	-	เหมา	๑๐๐.๐๐	-	๕๑.๐๐	-	-	-
	- Support & Hanger	-	เหมา	๑๐๐.๐๐	-	๕๐.๐๐	-	-	-
	- Closed Cell Insulation (Thickness ๑๕ มม.) Ø ๓/๔ "	-	ม.	๔๕.๐๐	-	๑๖.๐๐	-	-	-
	- Refrigerant Charge	-	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	-	-	-
	- Painting Work	-	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	-	-	-
	- Miscellaneous	-	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	-	-	-
E.๓	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ								
	- EF-๐๐๑	๑.๐๐	ชุด	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๔๕๕.๐๐	๔๕๕.๐๐	๒,๑๐๕.๐๐	
	- EF-๐๐๒	-	ชุด	๑,๖๕๐.๐๐	-	๔๕๕.๐๐	-	-	
	- EF-๐๐๓	-	ชุด	๑,๖๕๐.๐๐	-	๔๕๕.๐๐	-	-	
	- Support & Hanger	๑.๐๐	เหมา	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๔๑๐.๐๐	
	- Miscellaneous	๑.๐๐	เหมา	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	
E.๔	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด								
	- งานสายไฟฟ้า	๑.๐๐	เหมา	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
	- งานท่อร้อยสายไฟฟ้า	๑.๐๐	เหมา	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	
	- งานทาสี	๑.๐๐	เหมา	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๑.๐๐	เหมา	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	
	รวมราคางานระบบปรับอากาศ				๓,๐๕๐.๐๐		๑,๐๙๕.๐๐	๔,๑๔๕.๐๐	

