

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด

ปริมาณงาน ขนาด 40*40 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4

ฝ่าย ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ

ประมาณการโดย นายเอกรัตน์ ปันสุวรรณ

ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ราคานำมันเชื้อเพลิงดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	งานดินถนน	957.00	ลบ.ม.	56.83	54,386.31	-	-	54,386.31	พร้อมปรับเกลี่ย
	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	46.50	ลบ.ม.	-	-	153.00	7,114.50	7,114.50	
2	งานโครงสร้าง								
	พรายหยาบ	174.00	ลบ.ม.	121.50	21,141.00	121.00	21,054.00	42,195.00	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	6.10	ลบ.ม.	1,691.59	10,318.70	427.00	2,604.70	12,923.40	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	33.62	ลบ.ม.	1,841.12	61,898.45	421.00	14,154.02	76,052.47	คอนกรีตผสมเสร็จ
	ท่อเหล็กโอบสังกะสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	120.00	ฟุต	498.13	59,775.60	243.60	29,232.00	89,007.60	
	ข้อต่อ ตัว T	28.00	ตัว	90.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	ข้อต่อ ตัว L	4.00	ตัว	52.00	208.00	-	-	208.00	
	ข้อต่อ ตัว X	49.00	ตัว	267.00	13,083.00	-	-	13,083.00	
	ค้ำยันในล้นลาดแสง 50-60%	1,600.00	ตร.ม.	9.57	15,312.00	10.00	16,000.00	31,312.00	
	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม SD 40	1.214	ตัน	20,186.92	24,506.92	3,900.00	4,734.60	29,241.52	
	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม SD 40	0.993	ตัน	19,953.27	19,813.60	3,900.00	3,872.70	23,686.30	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 12 มม	1.069	ตัน	22,388.79	23,933.62	3,900.00	4,169.10	28,102.72	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม	0.117	ตัน	20,803.43	2,434.00	4,900.00	573.30	3,007.30	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม	0.410	ตัน	21,901.71	8,979.70	4,900.00	2,009.00	10,988.70	
	ควดผูกเหล็ก เบอร์ 18	120.03	กก.	42.06	5,048.46	-	-	5,048.46	
	ไม้แบบ	100.00	ตร.ม.	560.00	56,000.00	163.00	16,300.00	72,300.00	
	นอตสกรู 3/8"x2"	228.00	ตัว	4.00	912.00	-	-	912.00	
	สกรูพ่นกันสนิม	1.00	ชุด	1,854.20	1,854.20	-	-	1,854.20	
	รวมยอดเงิน				382,125.56		121,817.92	503,943.48	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ